丹生川診療所照明ＬＥＤ化工事

図　面　リ　ス　ト	
1	特記仕様
2	電気設備工事特記仕様
3	照明器具リスト
4	照明配置図

高山市医療保険部医療政策課

工事概要
各課番号　　０８医政第５５号、０８医健第３５号
工事名称　　丹生川診療所照明ＬＥＤ化工事

場所　　高山市丹生川町町方88
　　丹生川診療所

構造、規模　　鉄筋コンクリート２階建　529.54㎡

工事項目　　丹生川診療所（保健センター部分含む）照明ＬＥＤ化工事

特 記 仕 様 書

第１章　総則

１．適用範囲（1）
　この特記仕様書、図面及び現場説明書（質疑応答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（最新版）（以下「標仕」という）、公共建築改修工事標準仕様書（最新版）（以下「改標仕」という）による。

２．適用範囲（2）
設計図書間に相違がある場合の優先順位は次による。
（1）質疑回答書
（2）現場説明書
（3）特記仕様書
（4）図面
（5）標準仕様書及び標準図

３．質疑及び軽微な変更
図面、仕様書の内容に相違がある場合、明記のない場合は全て監督員と協議し、その指示により行う。
軽微なものについては、請負金額は増減しないことを原則とする。

４．工事実績情報の登録
　請負金額５００万円以上の場合は、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に契約後１０日以内に登録すること。登録に基づき「工事カルテ受領書」の写しを提出すること。

５．下請負契約
　本工事において、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を高山市内に本店（建設業法（昭和２４年法律第１００号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処置がされていないこと。

６．産業廃棄物の適正処理
　請負者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認しなければならない。廃棄物マニュフェストＥ票の写しを提出すること。

７．建設工事保険
　工事にあたり建設工事保険または相当する保険に加入し、加入を証する書面の写しを工事着手後１４日以内に提出すること。加入期間は工事着手より、完成検査引き渡しまでの期間を満足すること。

８．提出書類
　高山市ホームページ上に示された書類とし、監督員協議によりその一部を省略することができる。

９．工事現場管理
　工事現場の安全衛生管理、工事用電力の保全、火災防止は、関係法令に従い適切な処置をすること。

１０．工事公害
工事搬入撤去による公共道路の清掃、保全、修繕は施行者に於いて行うこと。
工事による汚損は直ちに修すること。尚、工事公害の解決は施行者に於いて行うこと。

１１．規格・材料選定
　設計図書にＪＩＳ（日本工業規格）などのマーク表示品と指定された材料及び機器は、それぞれのマーク表示のあるもの又は規格証明書の添付されたものとする。
設計図書に記載のある品番等は全て参考品番であり、本工事に使用する材料の採用に際しては、これらと同等のものとする。
同等品の採用に際しては監督員の承諾を受けること。

１２．工事着手前協議
（1）本工事の受注者は、契約後１～２週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手手前協議を行うこと。
（2）協議に当たっては、別に定める「施行打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打合せに持参すること。なお、協議日の設定については、受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。
（3）協議に当たって、発注者側は監督員及び担当係長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。
（4）協議時、「施行打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・担当係長又は課長の確認印を押印し、写しを現場代理人（主任技術者）が受け取ること。

１３．実施状況の提出について
　受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目として、工事完了までに所定の様式により提出することができる。

１４．諸官庁手続き
　工事に必要な申請、届出等の諸手続き及びその費用は請負者にて行うこと。

１５．発生材の処理
　引渡しを要するものは監督員の指定する場所に整理しリストを作成の上、施設管理者へ引渡す。又、引越しを要しないものは全て場外に搬出し下記の建設廃棄物の項及び関係法令に従い適正に処理する。
処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「岐阜県建設廃棄物適正処理の三原則」の規定を遵守し適正に処理する。

再生資源用計画書及び再生資源利用促進計画書
　建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手前に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、又、工事完了後に同計画書の実施報告書を提出すること。
（建設副産物情報交換システム　コブリス・プラスを利用すること。）

分別収集　・　しない　(・) する

再資源化施設への搬出
　工事に伴い発生する建設廃棄物のうち、次の物は再資源化施設へ搬出する。
・コンクリート塊、・アスファルト塊・建設発生木材・建設汚泥・石膏ボード
鉄骨、建具、配管、機器等の金属類については積極的に再資源化を図る。

１６．ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について
・ディーゼルエンジンを動力とする車両にはＪＩＳ規格の軽油を使用すること。
・ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には協力すること。

１７．電気保安技術者
(・) 適用する　・　適用しない

１８．施行の検査等
(・) 行う　・行わない

２０．現地確認、建物配置
(・)現地にて敷地状況、既存建築物等の状況を確認する。
・建築物等の配置は、縄張りにて監督員立会いのうえ決定する。

２１．・地中埋設物の処理にあたっては、監督員・関係者の承認を受ける。
・設計図書に記載がなく、工事上必要な仮設、撤去、移設、養生等が発生した場合は、監督員の指示のもとに速やかに処理すること。

２２．フレックス工期
１）　本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は設計監理技術者、特例管理技術者、管理技術者補佐及び現場代理人を配置することを要しないものとする。
２）受注者はフレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。
(1) 落札決定の通知後、速やかに工事開始日を通知するものとする。
(2) 着工届は、工事開始後提出するものとする。
(3) 受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け、工事開始日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録期間に登録申請しなければならない。
なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとし、フレックス期間は含まないものとする。
(4) 受注者側施工時期を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。
(5) 契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし受注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。

第２章　仮設工事

１．監督員事務所
・　　㎡程度　(・) 設けない
種　別　　・１号　　・２号　　・３号　　・４号　　・５号
備　品　　（　　）

２．工事用電力・用水
工事用電力　(・) 利用できる（(・)有償　・無償　）　・　利用できない
工事用水　(・) 利用できる（(・)有償　・無償　）　・　利用できない

３．足　場
ローリング足場、脚立足場

４．工事用進入路
施設管理者と協議の上、施設利用者等の安全を最優先に計画すること。

第３章

その他
施工時の注意事項
本工事の照明改修にあたり施工時に施設を休業はしないので、施設利用者及び施設関係者に支障が無いように安全に施工すること。
照明器具の入れ替えの日程については施設関係者及び監督員と協議し決定とする。
施工にあたり本工事と関係ない部分は、損傷させないように十分注意すること。
疑義や詳細等については監督員と協議にて決定とする。

入札要件
１）本入札の対象は、C.構成内訳及び数量とし、入札にあたっては、その合計金額（税抜き）で入札すること。
２）入札書には購入する物品に加え以下の費用を含むこと。
・丹生川診療所に設置する前に設置してある照明器具撤去及び処分費用
３）同等品で入札する場合は、文書にて機種を明記しカタログ等を添付の上、令和８年１０月８日（木）１０時までに医療政策課の担当へ確認すること。回答は、令和８年１０月９日（金）１２時までに医療政策課担当より回答する。

問合せ先
高山市役所医療保健部医療政策課　担当　宮田
電　話　０５７７－３５－３１７７　ＦＡＸ　０５７７－３５－３１７３
メール　m.miyata@city.takayama.lg.jp

工事名	丹生川診療所照明ＬＥＤ化工事		
図　名	特記仕様書		
縮　尺	－	番　号	３枚の内１号
設計年月日	令和８年９月		
設　計	高山市役所医療保険部医療政策課		
高　　山　　市			

A.　工事概要

1．工事名称　　丹生川診療所照明ＬＥＤ化工事

2．主要用途　　診療所等

3．工事種別　　高山市丹生川町町方　地内

4．工事項目　　⊙ 印の付いたものが対象工事

工事種別
- ・ 高圧受変電設備
- ⊙ 電灯設備　　改修一式
- ・ 動力設備
- ・ 電気自動車用充電設備
- ・ 電熱設備
- ・ 雷保護設備
- ・ 電力貯蔵設備
- ・ 発電設備
- ・ 構内情報通信網設備
- ・ 構内交換設備
- ・ 情報表示設備
- ・ 映像・音響設備
- ・ 拡声設備
- ・ 誘導支援設備
- ・ テレビ共同受信設備
- ・ 監視カメラ設備
- ・ 駐車場管制設備
- ・ 防犯・入退出管理設備
- ・ 火災報知設備
- ・ 中央監視制御設備
- ・ 構内配電機器
- ・ 構内通信線路
- ・ テレビ電波調査

5．下請契約　　本工事において、下請け契約を締結する場合には、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行）に基づき、当該契約の相手方を高山市内に本店（建築業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。下請け業者の選定に当たっては高山市入札参加資格停止の処分がなされていないこと。

10．工　期　　工期については、着工前に監督員と協議し実施工程を協議すること。

11．工事着手前協議　　1）本工事の受注者は、契約後1～2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行うこと。

2）協議にあたっては、別に定める「施行打ち合わせ記録簿」に協議事項を記入し、打合せに持参すること。なお、協議日の設定については受注者側が事前に監督員と連絡をとり設定しておくこと。

3）協議に当たって、発注者側は監督員及び係長又は課長、受注者側は現場代理人及び主任技術者が出席するものとする。

4）協議時、「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄は監督員が記入し、最後に確認を行い監督員・係長又は課長の確認印を押印し写しを現場代理人（主任技術者）が受けること。

5）施設を使用しながら施工を行うため、施設管理者と工事日程の調整を綿密に行うこと。

B. 工事仕様書

1．一般仕様書

1）新設工事共通仕様書

（1）特記仕様、図面及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和7年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和7年版）による。

（2）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。

2）改修工事共通仕様書

（1）特記仕様、図面及び現場説明（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和7年版）及び公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（令和7年版）による。

（2）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事の仕様書を適用する。

3）設計図書間に相違がある場合の優先順位は、次の（1）～（5）の順番とおりとする。

（1）質問回答書
（2）現場説明書
（3）特記仕様書
（4）図面
（5）標準仕様書及び標準図

2．特記仕様

1）項目は、番号に〇印の付いたものを適用する。

2）特記事項のうち選択する事項は、・印の付いたものを適用する。

3）南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報（随時）が気象庁から出された場合には、工事中の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。
上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨時の措置）の規定による。

一般共通事項

①書類の書式棟
本工事の施工に関して提出する書類は、発注者が受注者に提示する「工事の施工にかかる提出書類について（依頼）」に基づき作成する。

②工事実績情報の登録
工事請負金額500万円以上（消費税込み）の工事について、工事実績情報を登録するものとする。（登録先・（財）日本建設情報総合総合センター）総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。

③概成工期
総合試運転を行う上で、関連工事を含めた各工事が工期のおおむね10日前までに支障のない状況まで完了していること。

④電気保安技術者
・ 配置する　⊙ 配置しない

⑤事故報告
工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通知するとともに、事故発生報告書を監督員に速やかに提出すること。

⑥機材等
1）本工事に使用する設備機材等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設工事材料、リサイクル製品及び特に指定したものは新品でなくともよい。また、これらの設備機材等は、監督員の確認を受ける。
2）主要材料については、契約後、速やかに主要機材の制作所名等一覧表を提出し、監督員の確認を受ける。
3）設計図書に記載してあるもの及び監督員の指示する材料、仕上げの程度、色合い等は、あらかじめ見本を提出して確認を受ける。

⑦機材の品質・性能証明
使用する機材が国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿」による場合は、評価書の写しをもって、標準仕様書第1編第1章第4節1.4.2（b）の品質及び性能を有することの証明となる資料の提出を省略することができる。ただし、標準仕様書に規定される製作図、試験成績書等は除く。

⑧材料搬入報告書の作成対象は機器類のみとして、配管及び配線資材については報告書の作成を省略する。ただし、当該資材の使用に際しては、設計仕様への適合について事前に監督員の確認を受けることとする。

⑨機器姿図
姿図の形状及び寸法は概略を示す。

⑩産業廃棄物の適正処理
産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、監督員の指示に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び確認並びに処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認する。

⑪再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の提出
建設リサイクル法の実施に係る岐阜県指針に基づき、工事着手時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を、また、工事完了時に同計画書の実施報告書を監督員に提出するものとする。（コブリス・プラス）

⑫騒音・振動の防止
本工事においては、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」（平成9年7月31日建設省告示第1536号、最終改正平成13年4月9日国土交通省告示第487号）に基づき指定された低騒音型・低振動型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

⑬排出ガス対策
本工事においては、「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。ただし、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

⑭電気工事士
・ 自家用電気工作物出の作業は、第一種電気工事士により施工を行うこと。
⊙ 一般用電気工作物での作業は、第二種電気工事士により施工を行うこと。

⑮工事写真
本工事においては、「営繕工事写真撮影要領（令和5年改訂）及び「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」による他、監督員の指示により撮影し提出する。

⑯監督職員事務所
⊙ 設けない　・ 設ける（　号）　・ 既設建物を使用

⑰工事用電力・水その他
すべて受注者の負担とする。
但し、設置条件は、構内につくることが（ ⊙ できる　・ できない ）

⑱工事用仮設物
すべて受注者の負担とする。
但し、設置条件は、構内につくることができる（ ⊙ できる　・ できない ）

⑲足場・桟橋類
・ 別契約の関係受注者の定置する足場、桟橋の類は、無償で使用できる。
⊙ 本工事で設置する。　（ローリング足場、脚立足場）

⑳施工計画書
・ 総合施工計画書　工事の総合的な計画をまとめた総合施工計画書を工事の着手に先立ち作成し、監督員に提出する。
⊙ 工種別施工計画書　次の工程について作成し、監督員に提出する。
・ 受変電設備　・ 発電設備　・ 電力貯蔵設備　⊙ 照明設備

㉑施工図等の著作権にかかる使用権は、発注者に移譲するものとする。

㉒軽微な変更等
現場の納まり、取合いなどの関係による協議の中で、設計図書によることが困難または、不都合な場合の軽微な変更は、監督員の指示による。この場合、請負金の変更は行わない。

㉓その他
1）本工事において下請け契約を締結する場合には、当該規約の相手方を岐阜県内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所含む。）を有する者の中から選定するよう努めること。
2）本工事において、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は岐阜県内に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は岐阜県産とするよう努めること。
3）ディーゼルエンジン車両の適正燃料の使用について
（1）ディーゼルエンジンを動力とする車両には、JIS規格の軽油を使用すること。
（2）ディーゼルエンジンを動力とする車両の燃料検査があった場合には、協力すること。

工事名	丹生川診療所照明ＬＥＤ化工事		
図　名	特記仕様書		
縮　尺	―	番　号	３枚の内２号
設計年月日	令和８年９月		
設　計	高山市役所医療保険部医療政策課		
高　山　市			

C.構成内訳及び数量

名　称	仕　様	数量	適要
１階　照明器具取替工事			
メーカー　パナソニック			
XFX450VENLE9	iD5200 埋込 W300	27	記号A
XDL453VGNLE9	iD 非常灯 40 形 5200 埋込 W300	3	記号B
XFX450DENLE9	iD5200D 直付 W230	17	記号C
XFX420AENLE9	iD2500D 直付 W150	3	記号D
XL673PFVKLA9	LED□500 直付乳白パネル	1	記号E
NNFW21800KLE9	LED20W 形ウォール防雨防湿	4	記号F
OB 255 165R	LED20W 形引き紐付き手元灯	1	記号H
XND1057WNKLE9	DL100 形φ125 拡散 50K	14	記号Ｉ
NEL4200PNLE9	LB40 形 2500lm 引き紐付き	1	記号Ｊ
NNLK41509J	iD40 形直付ベース	1	記号Ｊ付属
LGB51633LE1	ﾀﾞｳﾝｼｰﾘﾝｸﾞ 100 形拡散	4	記号K
XL574PFVKLA9	LED□450 埋込	6	記号L
LGWC47020CE1	ｴｸｽﾃﾘｱｽﾎﾟｯﾄ ｾﾝｻ付外灯	1	記号M
XL373LWVLA9	LED□450 埋込	4	記号N
NNCF55130JLE1	非常階段灯ｶﾞﾗｽﾊﾟﾈﾙ	1	記号O
LGB81565LE1	ﾌﾞﾗｹｯﾄ 60 形電球色	7	記号P
XND1067SNKLE9	DL100 形φ150 拡散 50K	2	記号Q
XNG1061WNKLE9	非常灯 DL100 形φ150 拡散 50	1	記号R
XFX420WENLE9	iD2500 ウォール	1	記号S
XFX459VENLE9	iD5200 埋込 W300RE	9	記号T
AH56117	和風ｼｰﾘﾝｸﾞ □800	4	検診U
LGC32120	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ８畳用調色	1	記号V
XNW1563WNLE9	軒下 DL150 形φ150 拡散 50	6	記号W
XFX200NENLE9	LED20W8301m	2	記号X
LDA7L-D-G/S/Z6/F	E26LED 電球	3	検診Y
NNFB91605C	LED 非常灯低天φ100	24	記号非
既設照明撤去工事費		140	

名　称	仕　様	数量	適要
２階　照明器具取替工事			
メーカー　パナソニック			
XFX450VENLE9	iD5200 埋込 W300	6	記号A
XDL453VGNLE9	iD 非常灯 40 形 5200 埋込 W300	2	記号B
XL373LWVLA9	LED□450 埋込	2	記号N
NNFB91605C	LED 非常灯低天φ100	1	記号非
既設照明撤去工事費		11	

名　称	仕　様	数量	適要
吹抜　照明器具取替工事	(非常灯)		
メーカー　パナソニック			
NNFB93605C	LED 非常灯中天φ100	1	記号非
移動式足場　くさび緊結式	H＝4.5m	1	(設置、撤去、損料)
仮設材運搬費		1	４ｔクレーン付き
現場養生費		1	シート・敷コンパネ
既設照明撤去工事費		1	

工事名	丹生川診療所照明ＬＥＤ化工事		
図　名	特記仕様書		
縮　尺	―	番　号	３枚の内３号
設計年月日	令和８年９月		
設　計	高山市役所医療保険部医療政策課		
高　　山　　市			

照明器具リスト1

A　27+6＝33台　各室

埋込XFX450VENLE9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra83

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高54・重3.1kg
仕様：本体：亜鉛鋼板
　反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)
　ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考：600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
　●水平天井埋込専用

B　3+2＝5台　事務室・ひだ在宅

埋込XDL453VGNLE9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra83(常用光源)　Ra70(非常用光源)

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
非常時・本体組込LED点灯
常時・ライトバー点灯
幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.4kg
仕様：本体：亜鉛鋼板
　反射板：鋼板(高反射白色粉体塗装)
　レンズ：ガラス
　ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)
　蓄電池：ニッケル水素蓄電池
　点検スイッチ付
　充電モニタ(緑)付
　自己点検スイッチ付
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

C　17+0＝17台　ホール・待合・廊下・展示

直付XFX450DENLE9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra83

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅230・長1250・高50・重2.4kg
仕様：本体：鋼板(白色粉体塗装)
　ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考：適合ガード(別売)：FK42533
　600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

D　3+0＝3台　記録・書庫・検査室・倉庫

直付XFX420AENLE9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra83

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅150・長1250・高50・重2.1kg
仕様：本体：鋼板(白色粉体塗装)
　ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考：適合ガード(別売)：FK41534
　600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

E　1+0＝1台　待合・研修室

直付XL673PFVKLA9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra83

＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅口504・重5.5kg
仕様：本体：亜鉛鋼板
　枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル：アクリル(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
備考：適合調光器(別売)：ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K
　信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

F　4+0＝4台　ﾄｲﾚ・湯沸室

NNFW21800KLE9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra83

(990 lm)(10W)(99.0 lm/W)
＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅109・高580・出しろ100・重1.7kg
仕様：本体：ステンレス
　カバー：ポリカーボネート(乳白)
　IP23　防湿
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

G



ダウンライト XND1567WNKLE9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra85

(1630 lm)(11.8W)(138.1 lm/W)
(本体・NDN28615WK+電源ユニット・NNK16001N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg
仕様：反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)
　反射板(下部)：アルミ(ホワイトつや消し仕上)
　枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

G付属

NNN80006K

リニューアルプレートφ150(埋込穴φ200用)
埋込穴φ200・重0.4kg
仕様：枠：鋼板
備考：注)屋外や軟下などの水気や湿気のある場所では使用できません。軟下用をご使用ください。
埋込穴φ200

H　1+0＝1台　湯沸室壁

高演色LED　FL20W相当　非調光
昼白色

固有エネルギー消費効率	定格光束	定格消費電力	Ra	5000K
96.6 lm/W	1,083 lm	11.2 W	94	

LED交換 不可
●LED
●スイッチ付：点灯→消
●樹脂(オフホワイト色)
●アクリル(乳白)
●巾102　長502　高34　0.6kg
■光束維持時間40,000時間
■棚下面取付専用
■調光器不可
■21VA(100V)

I　14+0＝15台　ﾄｲﾚ・検査室前室

ダウンライト XND1057WNKLE9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra85

(本体・NDN28515WK+電源ユニット・NNK10001N LE9)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ125・埋込高87・重0.7kg
仕様：反射板(上部)：プラスチック(ホワイト)
　反射板(下部)：アルミ(ホワイトつや消し仕上)
　枠：鋼板(ホワイトつや消し仕上)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

J　1+0＝1台　問診前廊下

NEL4200PNLE9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra83

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
仕様：ライトバー(カバー)：ポリカーボネート(乳白)
　プルスイッチ付
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

J付属　1+0＝1台

NNLK41509J

W80直付型器具本体
ライトバー別売
幅80・長1225
仕様：本体：鋼板(白色粉体塗装)
備考：適合ガード：FK41533
　オプション：片反射笠アダプタFSK41020
　600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

K　4+0＝4台　暗室・操作室・多目女子トイレ

昼白色(5000K)　Ra83　消費電力7.9W　入力電流0.15A

LED内蔵・電源ユニット内蔵　100形電球相当
幅φ130・高35・重0.4kg
●プラスチックカバー(ホワイト*)
●光束維持時間40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当／天井面・壁面取付専用／送り用端子台付
●調光操作不可
●直下近接限度10cm
●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率109.4 lm/W (865 lm・7.9W)

LED交換 不可 LEDFME　調光 不可　拡散

L　6+0＝6台　エントランス

埋込XL574PFVZLA9(100-242V)　昼白色(5000K)　Ra83

＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅口470・埋込穴口450・埋込高132・重4.8kg
仕様：本体：亜鉛鋼板
　枠：鋼板(高反射白色粉体塗装)
　パネル：アクリル(乳白)
　光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

M　1+0＝1台　外灯

○LGWC47020CE1(100V)　電球色(2700K)　Ra83　消費電力9.3W　入力電流0.14A

LEDフラットランプφ70　クラス700 1灯(口金GX53-1)　防雨型 ネジ込み方式
灯具部幅φ87・長109・出しろ177・重1.3kg　80形電球相当
●アルミダイカスト(オフブラック)
●アクリルパネル(透明)
●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
PaPIRs・明るさセンサ付／壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)／センサ可動範囲(全方向20度)／照射方向可動型／可動範囲上下90度／回転方向330度／点灯照度調整機能付／80形電球1灯器具相当
●適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率58.0 lm/W (540 lm・9.3W)

クラス700　LED交換 可能 LEDFME　調光 不可　拡散

照明器具リスト2

N　4+2＝6台　待合ﾎｰﾙ･廊下・2階渡り廊下

埋込XL373LWVLA9（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra83

[redacted]ユニット・

＜約10～100%連続調光型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅口470・埋込穴口450・埋込高120・重4.2kg
仕様：本体：鋼板（高反射白色粉体塗装）
　　ルーバ：亜鉛鋼板（高反射白色粉体塗装）
　　点灯ユニット（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
　　光束維持時間40000時間（光束維持率85%）

O　1+0＝1台　階段

NNCF55130JLE1（100V）　昼白色（5000K）　Ra83（常用光源）　Ra70（非常用光源）

[redacted]

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
常時・LED点灯
非常時・本体組込LED点灯
幅320・高320・出しろ149・重3.7kg
仕様：本体：鋼板（白色塗装）
　　パネル：ガラス（片面シルク印刷）
　　非常灯レンズ：ガラス
　　蓄電池：ニッケル水素蓄電池
　　点検スイッチ付
　　自己点検スイッチ付
　　充電モニタ（緑）付
　　光束維持時間40000時間（光束維持率85%）

P　7+0＝7台　吹抜け

○LGB81565LE1（100V）　電球色（2700K）　Ra83　消費電力9.7W　入力電流0.16A

[redacted]

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅280・高152・出しろ120・重0.89kg
●アクリルカバー（乳白）
●ホワイト*
●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
上面カバー付（非密閉）／60形電球2灯器具相当
●ボックス取り付け不可
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
●天井近接限度30cm
●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。
固有エネルギー消費効率66.0 lm/W（641 lm・9.7W）

ツマミネジ方式　60形電球 2灯相当

LED交換 不可　調光 不可　拡散

Q　2+0＝2台　風除室

ダウンライト XND1067SNKLE9（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra85

[redacted]

（1005 lm）（7W）（143.5 lm/W）
（本体・NDN28615SK+電源ユニット・NNK10001N LE9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
　　反射板（下部）：アルミ（銀色鏡面仕上）
　　枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
　　光束維持時間40000時間（光束維持率85%）

R　1+0＝1台　風除室・階段ホール

ダウンライト XNG1061WNKLE9（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra85（常用光源）

[redacted]

（980 lm）（8.9W）（110.1 lm/W）
（本体・NDG24605WK+電源ユニット・NNK10001N LE9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
常時/非常時・本体組込LED点灯
埋込穴φ150・埋込高96・重1.7kg
仕様：反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
　　反射板（下部）：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
　　枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）
　　蓄電池：ニッケル水素蓄電池
　　点検スイッチ付
　　充電モニタ（緑）付
　　自己点検スイッチ付
　　常時・光束維持時間40000時間（光束維持率85%）

S　1+0＝1台　診察室壁

直付XFX420WENLE9（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra83

[redacted]ー・

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅115・長1230・高90・重2.7kg
仕様：本体：亜鉛鋼板
　　反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
　　ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
　　光束維持時間40000時間（光束維持率85%）

T　9+0＝9台　事務室

埋込XFX459VENLE9（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra83

[redacted]ー・

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重3.9kg
仕様：本体：亜鉛鋼板
　　反射板：鋼板（高反射白色粉体塗装）
　　ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
　　光束維持時間40000時間（光束維持率85%）

U　4+0＝4台　検診ﾎｰﾙ1.2



[redacted]　調光　LED交換 不可　-14畳

電球色 2700K・Ra93　44.0W・5280 lm・120.0 lm/W

LED
　枠　：白木
セード：プラスチック和紙入
●高-218 幅-□800mm 重-3.9kg
●壁スイッチ：全灯→調光→LED保安灯
●光束維持時間：40,000時間
●調光範囲（約1～100%）、LED保安灯5段階調光
●埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可
●45VA（100V）

取付簡易型　枠回転式　リモコン付　R+

V　1+0＝1台　問診室

○LGC32120（100V）　～8畳　昼光色（5000K）　高演色Ra93　電球色（2700K）　高演色Ra93

[redacted]

消費電力30.8W・入力電流0.38A
2025年6月21日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ600・高130・重1.9kg
●アクリルカバー（乳白つや消し）
●光束維持時間40000時間（光束維持率70%）
リモコン（明るさアップ・パソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・減）／壁スイッチ切替（全灯→普段→常夜灯）／リモコンで（100%～5%）調光、（昼光色～電球色）調色／専用リモコン送信器同梱／虫・ホコリの入りにくい構造／明るさアップモード（約6200K、明るさ約120%）／明るさアップモード時：37W／ゆらぎモード／おめめモード／※別売の傾斜天井アダプタ（HK9039）使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
●明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
固有エネルギー消費効率 昼光色：139.5 lm/W（4299 lm・30.8W）
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

ソフトターン方式　専用天井取付アダプタ対応 HK9058　カチットF

おまかせモード　文字くっきり　ガンガンの光　明るさアップ　美ルック　5年保証　LED交換 不可 LEDM　G 輸入



W　6+0＝6台　玄関ホール

ダウンライト XNW1563WNLE9（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra85

[redacted]

（1585 lm）（11.6W）（136.6 lm/W）
（本体・NDW28605W+電源ユニット・NNK15015N LE9）
LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg
仕様：本体：アルミ（ホワイトつや消し仕上）
　　枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）
　　反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
　　パネル：アクリル（透明）
　　光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
　　保護等級：軒下部：IP43、天井裏部：IP20

X　2+0＝2台　検診ﾎｰﾙ2(床の間)

直付XFX200NENLE9（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra83

[redacted]ー・

＜出力固定型＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅80・長607・高50・重1.0kg
仕様：本体：鋼板（白色粉体塗装）
　　ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
　　光束維持時間40000時間（光束維持率85%）

Y　3+0＝3台　階段既存ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ

LED電球 E26 全方向タイプ
一般電球60形相当

電球色相当 2700K　約260度

LDA7LDGSZ6

[redacted]

非　24+1＝25台　各所

NNFB91605C（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra70

[redacted]

（1W）
LED内蔵
非常時・非常灯用LED点灯
常時消灯
埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg
仕様：レンズ：ガラス
　　枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
　　蓄電池：ニッケル水素蓄電池
　　点検スイッチ付
　　充電モニタ（緑）付
　　自己点検スイッチ付

非　0+1＝1　吹抜け

NNFB93605C（100-242V）　昼白色（5000K）　Ra70

[redacted]

（1.3W）
LED内蔵
非常時・非常灯用LED点灯
常時消灯
埋込穴φ100・埋込高74・重0.6kg
仕様：レンズ：ガラス
　　枠：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
　　蓄電池：ニッケル水素蓄電池
　　点検スイッチ付
　　充電モニタ（緑）付
　　自己点検スイッチ付