

工事番号	08財契第A 号 08建設第68号	事業名			
路河川名	市道岩井谷旗鉾線	工事名	市道岩井谷旗鉾線道路改良工事 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	高山市 丹生川町旗鉾地内		
事業概要	施工延長 L=111.8m		設計年月日	令和8年 9月24日	
	路体盛土工 L=106.0m		施工方法	請負	
	排水構造物工 側溝工 L=105.0m				
	集水柵工 N=2基		施工期間	154日間	
	防護柵工 ガードレール撤去再設置工(Gr-C-4E) L=103m				
	舗装工 車道舗装工 表層工(再生密粒度As13F) A=178m2		起工年月日	令和8年10月27日	
	取付道舗装工 表層工(再生密粒度As13F) A=197m2		竣工年月日	令和9年 3月29日	
	仮設工 一式		歩掛適用年月		
			単価適用年月		
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
道路改良工事					
	1	式			
土工					
	1	式			
掘削工					
	1	式			
掘削(施工パッケージ)					
土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、 5,000m3未満	190	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
床掘工					
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	30	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
埋戻工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
最大埋戻幅1m未満	20	m3			施工P単価表(CB210410-0003)
盛土工					
	1	式			
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)					
2.5m以上4.0m未満	570	m3			施工P単価表(CB210510-0004)
盛土材					
締固め後	570	m3			ZC12310000
残土処理工					
	1	式			
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、22.5km以下	200	m3			施工P単価表(CB210110-0005)
残土処分料 ほぐし土					
宮本建材	240	m3			TJ1901
法面工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工					
	1	式			
法面整形(施工パッケージ) 盛土部、法面締固め有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	460	m2			施工P単価表(CB220010-0006)
植生工					
	1	式			
機械播種施工植生工(市場単価) 種子散布工、250㎡以上500㎡未満、時間制限なし	460	m2			施工歩掛表(WB810830-0001)
排水構造物工					
	1	式			
側溝工					
	1	式			
ベンチフリューム撤去再設置工 BF300	60	m			単価表(SJ3010)
ベンチフリューム型用水暗渠 BF300	5	m			単価表(SJ3020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
縦断側溝					
PU3-300A	40	m			単価表(SJ3040)
集水枳工					
	1	式			
現場打ち集水枳					
B500-L500-H500	2	基			単価表(SJ3030)
舗装工					
	1	式			
車道舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	178	m2			施工P単価表(CB410260-0011)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	178	m2			施工P単価表(CB410040-0012)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 390 mm、2層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	178	m2			施工P単価表(CB410030-0013)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取付道舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 40mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	197	m2			施工P単価表 (CB410260-0014)
不陸整正（施工パッケージ）					
有り、28mm以上34mm未満、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用	197	m2			施工P単価表 (CB410010-0015)
安全施設工					
	1	式			
防護柵設置工					
	1	式			
ガードレール撤去再設置工					
Gr-C-4E	103	m			単価表 (SJ4000)
ガードレール設置工（市場単価）					
土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、21m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部 加算額なし	3	m			施工歩掛表 (WB810510-0010)
区画線工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（ペイント式）〔標準〕 実線 幅 15cm、白、ペイント式（溶剤型）加熱、 無・昼間、供用区間	112	m			施工歩掛表（DC072210-0011）
区画線設置（ペイント式）〔標準〕 実線 幅 15cm、白、ペイント式（溶剤型）加熱、 無・昼間、供用区間	112	m			施工歩掛表（DC072210-0011）
構造物撤去工	1	式			
舗装版撤去工	1	式			
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	17	m			施工P単価表（CB430510-0016）
舗装版破碎（施工パッケージ） アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、 15cm以下、積込有り、全ての費用	219	m2			施工P単価表（CB430310-0017）
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎、機械積込（騒音対策不要、舗装版 厚15cm以下）、DID区間無し、22.0km以下、全 ての費用	11	m3			施工P単価表（CB227010-0018）
処分費（高山市松之木町） アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	25,700	t			ZC29920004

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物撤去工					
	1	式			
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	2.700	m3			施工歩掛表(DC073005-0012)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、23.2km以下、全ての費用	2.700	m3			施工P単価表(CB227010-0019)
処分費(高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	6.300	t			ZC29920002
U型側溝L=2000mm〔標準〕					
鉄筋コンクリート側溝1種、W300×h300×2000mm、施工箇所補正無、無・昼間 基礎材なしまたは省略 再利用撤去	40	m			施工歩掛表(DC073710-0013)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、23.2km以下、全ての費用	2.200	m3			施工P単価表(CB227010-0020)
処分費(高山市松之木町)					
コンクリート処理場 二次製品	5.200	t			ZC29920003
仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用道路工					
	1	式			
耕土除去戻し工					
	180	m3			単価表(SJ5000)
仮設道路設置工					
	71	m			単価表(SJ5010)
仮設道路撤去工					
	71	m			単価表(SJ5030)
準備工					
	1	式			
除草（道路除草工）（施工パッケージ）					
肩掛け式、飛び石防護有り	460	m2			施工P単価表(CB432110-0023)
交通誘導員					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

機械播種施工植生工（市場単価）			施工歩掛表(WB810830-0001)		
種子散布工、250㎡以上500㎡未満、時間制限なし			1	㎡	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
種子散布工 （市場単価）	1.000	㎡			Q00164360100
合 計	1.000	㎡			
単位当り	1.000	㎡	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]			施工歩掛表 (DC073710-0002)		
ベンチフリューム I 型、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、再利用撤去、L=2000 1000kg/個以下			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]			施工歩掛表 (DC073710-0003)		
ベンチフリューム I 型、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 R C - 4			10	m	当り
0、0.5、L=2000 1000kg/個以下					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
再生砕石 (R C)					
R C - 4 0	0.600	m ³			ZC12160040
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]			施工歩掛表 (DC073710-0004)		
鉄筋コンクリート側溝 3種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、 基礎材なしまたは省略、設置			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用 3 0 0 A 300×300×2000mm	5.000	本			ZC1473300A
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕			施工歩掛表(DC073720-0005)		
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５、設置、無・昼間、施工箇所補正無			10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道 ３００ 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC14830300
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕			施工歩掛表(DC073725-0006)		
鋼製グレーチング（T－25）、J I S A 5 3 4 6相当、4 1 2×5 0 0×9 5（2種）、 設置、無・昼間、施工箇所補正無			10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
鋼製グレーチング（T－25）側溝用 300 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC18330028
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕			施工歩掛表(DC073725-0007)		
その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無			10	枚	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ガードレール部材撤去工（市場単価）			施工歩掛表(WB810580-0008)		
レール撤去 路側用（歩車道境界用）A・B・C種(Ap・Bp・Cp種)、時間制限なし、通常（6時～20時）			1	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材撤去工（市場単価） レール撤去 A・B・C種(Ap・Bp・Cp種)	1.000	m			Q00155040100
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードレール部材設置工（市場単価）			施工歩掛表(WB810560-0009)		
レール等 路側用 B・C種、時間制限なし、通常（6時～20時）、曲線部（R 30m以下）			1	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材設置工（市場単価） レール設置 路側用 B・C	1.000	m			Q00155050400
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードレール設置工（市場単価）				施工歩掛表(WB810510-0010)	
土中建込、塗装品、Gr-C-4E、白色、21m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、直線部、 加算額なし				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工（市場単価） 土中建込 塗装品Gr-C-4E	1.000	m			Q00155010500
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072210-0011)	
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工 [標準]			施工歩掛表 (DC073005-0012)		
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない			1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]			施工歩掛表 (DC073710-0013)		
鉄筋コンクリート側溝 1 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、 基礎材なしまたは省略、再利用撤去			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 [U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ベンチフリューム撤去再設置工			単価表 (SJ3010)		
BF300			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準] ベンチフリューム I 型 、その他の 排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0002)
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準] ベンチフリューム I 型 、その他の 排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0003)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ベンチフリューム型用水暗渠			単価表 (SJ3020)		
BF300			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
ベンチフリューム I 型 、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、ベンチフリューム型用水暗渠	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0003)
300 × 1,000mm	10.000	本			ZA70230300
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

縦断側溝			単価表 (SJ3040)		
PU3-300A			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補 コンクリート (施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0004)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 高炉 W/C ≤ 60、養生無し、現場内小運 型枠 (施工パッケージ)	0.560	m3			施工P単価表 (CB240010-0007)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0008)
蓋版 (CO製) [標準]					
車道用 3 種、J I S A 5 3 7 2、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5、設置、無・昼間	18.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0005)
蓋版 (鋼製) [標準]					
鋼製グレーチング (T-25)、J I S A 5 3 4 6 相当、4 1 2 × 5 0 0 ×	2.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0006)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

現場打ち集水桝					
B500-L500-H500					
単価表 (SJ3030)					
10 基 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.24m3を超え 0.26m3以下、人力打設、養生工無、小 コンクリート（施工パッケージ）	10.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0009)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-5- 40（高炉）、養生無し、現場内小運搬無 型桝（施工パッケージ）	0.810	m3			施工P単価表 (CB240010-0010)
一般型桝、均しコンクリート	3.600	m2			施工P単価表 (CB240210-0008)
蓋版（鋼製）〔標準〕 その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼 製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間 縞鋼板桝蓋（メッキ品）	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0007)
FP1 80×80 参考重量49.7kg	10.000	組			ZC15810080
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ガードレール撤去再設置工			単価表 (SJ4000)		
Gr-C-4E			20 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱撤去 手間のみ	5.000	本			TJ0100
ガードレール支柱再設置 手間のみ	5.000	本			TJ0110
ガードレール部材撤去工（市場単価） レール撤去 路側用（歩車道境界用）A・B・C種（Ap・Bp・Cp種）、時間制限なし	20.000	m			施工歩掛表 (WB810580-0008)
ガードレール部材設置工（市場単価） レール等 路側用 B・C種、時間制限なし、通常（6時～20時）、曲線部（R 30m	20.000	m			施工歩掛表 (WB810560-0009)
合 計	20.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

耕土除去戻し工 単価表 (SJ5000) 10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ) 土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、5,000m3未満	10.000	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
整地(施工パッケージ) 敷均し(ルーズ)、10,000m3未満、障害無し	10.000	m3			施工P単価表(CB210610-0021)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仮設道路設置工					単価表(SJ5010)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ) 4.0m以上、20,000m3未満、無し	230.000	m3			施工P単価表(CB210510-0022)
盛土材 締固め後	225.000	m3			ZC12310000
整地(施工パッケージ) 敷均し(ルーズ)、10,000m3未満、障害無し	30.000	m3			施工P単価表(CB210610-0021)
再生砕石（RC） RC－40	30.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設道路撤去工					
単価表 (SJ5030)					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
土砂、オフソット、押土無し、障害無し、5,000m3未満	260.000	m3			施工P単価表 (CB210100-0001)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、22.5km以下	260.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0005)
残土処分料 ほぐし土					
宮本建材	310.000	m3			TJ1901
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		