

工事番号	08久支第 69 号	事 業 名	普通河川整備事業		
路河川名	普通河川 中之巻谷川	工 事 名	河川整備（中之巻谷川）工事 仕様書		
年 度	令和 0 8 年度	施工箇所	高山市 久々野町久須母 地内		
事業概要	施工延長 L=88. 0m		設 計 年 月 日	令和8年9月7日	
	組立式柵渠工（パネル水路） L=19. 5 m		施 工 方 法	請負	
	側溝工 FF-B600×H600 I型 L=60. 5 m				
	プレハブ水路 B型 B600×H600 L=8. 0 m		工 期 日 数	130日間	
	仮設工 締切排水工 N=1式		工事開始期限日	令和8年11月6日	
	雑工 N=1式				
			工事完成期限日	令和9年3月15日	
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：河川工事
河川整備					
	1	式			
河川整備工					
	1	式			
土工					
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、標準、無し、障害無し	60	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
埋戻工					
	30	m3			単価表(SJ0120)
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、現場制約あり	3	m3			施工P単価表(CB210030-0003)
埋戻工2					
	3	m3			単価表(SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間 無し、39.0km以下	60	m3			施工P単価表(CB210110-0005)
処理費(建設発生土)					
水口土建(ほぐし土状態)	70	m3			TJ0010
法面整形(施工パッケージ)					
切土部、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土 、全ての費用	190	m2			施工P単価表(CB220010-0006)
水路工					
	1	式			
組立式柵渠工					
	20	m			単価表(SJ0020)
組立式柵渠工2					
600*600	8	m			単価表(SJ0110)
側溝工					
	61	m			単価表(SJ0040)
処分工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C0処分工					
	1	式			単価表 (SJ0060)
木材処分工					
	1	式			単価表 (SJ0090)
仮設工					
	1	式			
仮設締切工					
	1	式			単価表 (SJ0030)
雑工					
	1	式			
通路工					
	2	箇所			単価表 (SJ0080)
通路工 2					
	2	箇所			単価表 (SJ0100)
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械）				施工歩掛表 (DA050015-0001)	
0.16以上2.50以下、1.5 m/組、実アール間隔長 1.4 m/組、B型				23.4	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート柵渠	16.710	組			ZN821660
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転経費（賃料）		日			施工歩掛表 (KA200200-0002)
合 計	23.400	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転経費（賃料）					施工歩掛表 (KA200200-0002)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料 騒対無/排対2次/山積み0.45m3		供用日			ZC59110045
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
運転手（特殊）		人			RW1014
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

中詰割石（栗石）設置工				施工歩掛表 (WB220360-0003)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
中詰栗石	12.000	m3			ZNJ01570
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2011/25t吊 オペレーター付		日			ZC98790250
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0004)	
ベンチフリューム I 型 、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0005)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]					
機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0006)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]					
機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

締切排水工				施工歩掛表 (DC025805-0007)	
1、10m				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転費		日			施工歩掛表 (WB252310-0008)
10m					
ポンプ設置撤去費	1.000	箇所			施工歩掛表 (WB252320-0011)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

潜水ポンプ運転費				施工歩掛表 (WB252310-0008)	
10m				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
工事用水中ポンプ運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC116050-0009)
発動発電機運転費		日			施工歩掛表 (KC214000-0010)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

工事用水中ポンプ運転費【基準】					施工歩掛表 (KC116050-0009)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ賃料 騒対無/排対無/口径200mm 揚程10m		供用日			ZC59082010
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発動発電機運転費					施工歩掛表 (KC214000-0010)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
発動発電機賃料 騒対超低騒音/排対3次/デ [゜] ィ [゜] セ [゜] ル駆動 45KVA (54.4ps)		供用日			ZC88780045
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ポンプ設置撤去費					施工歩掛表 (WB252320-0011)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0012)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t		供用日			ZC59121060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

土のう工				施工歩掛表 (DA150005-0013)	
仕拵え～設置～撤去				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土のう 62×48cm ポリエチレン製	500.000	枚			ZC20010000
普通作業員		人			RW1002
土砂	10.000	m3			ZNJ01690
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073720-0014)	
その他の側溝蓋、コンクリート製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

斜壁、直壁、スラブ据付工					施工歩掛表 (DC102210-0015)
					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

埋戻工			単価表 (SJ0120)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	10.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0002)
盛土材					
締固め後	10.000	m3			ZC12310000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

埋戻工2			単価表 (SJ0130)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 現場制約あり、土砂、締固め有り	10.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0004)
盛土材 締固め後	10.000	m3			ZC12310000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

組立式柵渠工					単価表(SJ0020)
					19.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械）					
0.16以上2.50以下、1.5 m/組、実アーム 間隔長 1.4 m/組、B型	19.500	m			施工歩掛表(DA050015-0001)
3分勾配アーム					
900*900	14.000	本			TJ0020
植生乱石パネル					
300*110*1415	52.000	枚			TJ0030
植生乱石パネル切欠					
400*110*1415	26.000	枚			TJ0040
中詰割石（栗石）設置工					
	6.600	m3			施工歩掛表(WB220360-0003)
吸出し防止材（全面）設置(施工パッケージ)					
厚10mm 9.8KN/m	70.200	m2			施工P単価表(CB226140-0007)
裏込碎石(施工パッケージ)					
再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	9.800	m3			施工P単価表(CB221120-0008)
合 計	19.500	m			

組立式柵渠工					単価表 (SJ0020)
					19.5 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

組立式柵渠工2			単価表 (SJ0110)		
600*600			8 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械）					
0.16以上2.50以下、1.5 m/組、実アーム 間隔長 1.4 m/組、B型	8.000	m			施工歩掛表 (DA050015-0001)
プレハブ水路B型					
アーム600*600	6.000	本			TJ0080
プレハブ水路B型					
ソケットパネル300*50*1415	10.000	枚			TJ0090
プレハブ水路B型					
切欠ソケットパネル400*50*1415	10.000	枚			TJ0100
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能 付)打設、18-8-25高炉W/C≤60、一般	0.433	m3			施工P単価表 (CB240010-0009)
合 計	8.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝工			単価表 (SJ0040)		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]					
ベンチフリューム I 型、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0004)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、型枠(施工パッケージ)	0.800	m3			施工P単価表 (CB240010-0010)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0011)
大型フリューム 600*600*2000	5.000	本			TJ0060
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

C0処分工			単価表(SJ0060)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標準] 無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	12.000	m3			施工歩掛表(DC073005-0005)
構造物とりこわし工 [標準] 鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	8.000	m3			施工歩掛表(DC073005-0006)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全て殻運搬(施工パッケージ)	12.000	m3			施工P単価表(CB227010-0012)
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全て処分費(高山市久々野町大西)	8.000	m3			施工P単価表(CB227010-0013)
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下 処分費(高山市久々野町大西)	28.000	t			ZC29050002
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	19.000	t			ZC29050001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

木材処分工			単価表 (SJ0090)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
木くず等処理費 (久々野町山梨)					
解体木材	0.300	t			ZC37310008
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (施工パッケージ)	0.300	t			施工P単価表 (CB010420-0014)
現場発生品及び支給品運搬 (施工パッケージ) DID区間無し、4.0km以下	0.300	t			施工P単価表 (CB010410-0015)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設締切工					
単価表 (SJ0030)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
締切排水工					
1、10m	1.000	式			施工歩掛表 (DC025805-0007)
暗渠排水管 (施工パッケージ)					
据付・撤去、波状管、シングル構造 呼径300mm、継手材料費不要、全ての 土のう工	105.000	m			施工P単価表 (CB222770-0016)
仕拵え～設置～撤去	0.500	m3			施工歩掛表 (DA150005-0013)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

通路工					単価表 (SJ0080)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (C O製) [標単]					
その他の側溝蓋、コンクリート製 40を超え 170kg/枚以下、設置、無・昼間、施	2.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0014)
RC床板					
500*80*2000	2.000	枚			TJ0050
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

通路工 2					単価表 (SJ0100)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
斜壁、直壁、スラブ据付工	5.000	個			施工歩掛表 (DC102210-0015)
RC床板 500*240*4400	5.000	枚			TJ0070
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		