

# 特記仕様書

## 第1条 適用

受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書によるほか、この特記仕様書に基づき施工するものとする。  
この設計書の設計積算基準は、令和8年度版土木工事標準積算基準書等を適用している。

## 第2条 工事着手前協議について

受注者は、すべての工事において、工事開始日以降1～2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行わなければならない。協議に当たっては、「施工打ち合わせ記録簿」（高山市監建設工事監督要領別記様式第3号2）に協議事項を記入し、打ち合わせに持参すること。  
監督員は「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄を記入し、受注者にその回答を通知すること。

## 第3条 地下埋設物の確認について

地下埋設物の近接工事における事故防止は、「地下埋設物の事故防止マニュアル」（令和2年10月 中部地方整備局）に基づき対応すること。

## 第4条 1日未満で完了する作業の積算について

「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）は、変更積算のみに適用する。  
受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。  
受注者は、協議に当って、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用がわかる資料等）を監督員に提出すること。

## 第5条 ワンデーレスポンスの実施について

本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事とする。  
実施に当たっては、岐阜県要領「ワンデーレスポンス実施要領」を準用し、これに基づき実施すること。

## 第6条 電子メールを活用した情報共有について

本工事の施工中における受発注者間の情報共有は岐阜県要領「電子メールを活用した情報共有における運用指針」を準用し、これにより実施すること。  
ただし、これにより難しい場合は、工事着手前協議時に監督員と協議のうえ決定すること。

## 第7条 電子納品の実施について

受注者は、電子成果品を「岐阜県建設工事共通仕様書」、「工事完成図書の電子納品要領」、「岐阜県電子納品運用ガイドライン」等に準拠し作成し、電子媒体で納品することができる。

## 第8条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

デジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事とすることができる。  
運用は、岐阜県要領、写真管理基準「2-8デジタル工事写真の小黑板情報電子化について」を準用し、これに基づき実施すること。

## 第9条 下請契約及び使用資材について

受注者は、下請負人を選定するときは、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行 以下「公契約条例」という。）に基づき、市内に事務所又は事業所を有する者を活用するよう努めなければならない。  
また、調達する工事材料は高山市産とするよう努めなければならない。

## 第10条 下請負人との契約について

受注者は、「建設業法」（昭和24年法律第100号）、「下請代金支払遅延等防止法」（昭和31年法律第120号）、「公契約条例」及びその他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の経費の内訳を明らかにした見積りを基に、下請負人との対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めなければならない。

## 第11条 創意工夫・社会性等の実施報告について

受注者は、工事施工において、自ら立案した創意工夫に関する項目について、具体的な内容と実施方法をあらかじめ施工計画書に記述するとともに、実施した創意工夫・社会性等に関する項目の実施状況を工事完了時までに「創意工夫に関する実施報告書」または「社会性（地域への貢献等）に関する実施報告書」に記載し、監督員に提出することができる。

## 第12条 産業廃棄物の適正処理について

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」及び「高山市建設工事における建設副産物管理の運用について」に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認し、関係書類を監督員に提示しなければならない。

# 特記仕様書

## 第13条 不当介入における通報義務について

### 1 妨害又は不当要求に対する通報義務

受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。  
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることができる。

### 2 履行期間の延長について

受注者は、暴力団又は暴力団員による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長を請求することができる。

## 第14条 工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）について

受注者は「高山市工事請負契約における設計変更ガイドライン（平成27年10月）に基づき照査を実施すること。

## 第15条 工事書類の作成について

工事施工に伴い、受注者が作成、提出、保存等する書類とその取扱いについては岐阜県要領「工事書類作成提出要領」を準用し、これに基づき実施すること。

## 第16条 一般的制限値を超える車両の運行について

岐阜県建設工事共通仕様書 1-1-36交通安全管理第13項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、受注者は関係資料を整理保管するとともに、監督員または検査員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。  
特殊車両通行の確認は、「公共工事における大型車の通行適正化に向けた取り組みについて（通知）」（平成29年12月25日付け技第622号/岐阜県通知）によるものとする。

## 第17条 法定外の労災保険の付保

受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

## 第18条 行政情報流出防止対策の強化

1 受注者は、本工事の履行に関する全ての行政情報（個人情報を含む）について適切な流出防止対策をとるものとする。

2 受注者は、本工事で行政情報を取り扱う場合には、行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。

（関係法令等の遵守）

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。

（行政情報の目的外使用の禁止）

受注者は、発注者の許可無く本工事の履行に関して取り扱う行政情報を本工事の目的以外に使用してはならない。

（社員等に対する指導）

受注者は、受注者の社員等に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

（契約終了時等における行政情報の返却）

受注者は、本工事の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本工事の実施完了後または本工事の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。

（行政情報の管理体制の確保）

受注者は、行政情報を適正に管理する体制を確保しなければならない。

（行政情報の電子的な取り扱い）

受注者は、本工事の実施に際し、行政情報の電子的な取り扱いをしてはならない。

（事故の発生時の措置）

1）受注者は、本工事の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。

2）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。

3 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。

## 第19条 まんなかホリデーの取組について

1 受注者は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。

なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。

2 休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。

（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

## 第20条 以下の特記仕様は、条件明示により指定されたものを適用する。

### 1. 完全週休2日制（土日）工事の実施

本工事は、完全週休2日を原則とした完全週休2日制（土日）工事（現場閉所）です。詳細は「高山市発注の建設工事に係る完全週休2日制（土日）工事実施要領」を参照してください。

# 特記仕様書

## 2. フレックス工期

- 1 本工事はフレックス工期による契約方式の試行工事であり、受注者は契約日から工事開始期限日までの期間で、任意の日を工事開始日とすることができる。この場合、契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人を配置することを要しないものとする。
- 2 受注者は、フレックス工期を活用する場合は次のとおり実施するものとする。
  - (1) 落札決定の通知後、契約締結日までの間で速やかに工事開始日を通知するものとする。
  - (2) 積算にあたっては、契約日を起算日とした工期日数分を工事期間としており、受注者が施工時期を選択することにより生じる経費については、受注者の負担とする。
  - (3) 契約日から工事開始日の前日までの現場管理は、発注者の責任において行うこととし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等の行為をしてはならない。
  - (4) 受注時の「工事実績コリンズ登録」は、工事開始日後に監督員の確認を受け、工事開始日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録機関に登録申請しなければならない。  
なお、登録する技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとし、フレックス期間は含まないものとする。
  - (5) 「現場代理人・技術届」は経歴書を添付して工事開始後、速やかに提出しなければならない。
  - (6) 契約締結後に工事開始日を変更する必要がある場合には、速やかに発注者及び受注者で協議のうえ、工事開始日通知書の変更を提出し、変更契約を締結すること。
  - (7) 低入札価格調査等により、入札執行通知又は入札公告に記載の工事開始期限日以降に契約締結となった場合には、契約締結日を工事の始期とし、工事の終期は工事開始期限日から工期日数を確保した日とする。

## 特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約が生じたときは、甲（市）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

### 施工条件

| 明示項目           |                       | 明示事項                        | 制約条件等          |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| 工程関係           | 関連工事                  | 関連する他の工事の工期（施工時期）           |                |
|                |                       | 関連する他の工事の内容                 |                |
|                | 施工の制限                 | 施工内容                        |                |
|                |                       | 施工時期                        |                |
|                |                       | 施工時間                        |                |
|                |                       | 施工方法                        |                |
|                |                       | 工事の抑制期間（交通規制）               |                |
|                | 対外協議未了事項              | 未了協議の内容                     |                |
|                |                       | 制約を受ける内容                    |                |
|                |                       | 協議成立の見込み時期                  |                |
|                | 協議条件                  | 協議で付された特定条件の項目              |                |
|                |                       | 協議で付された特定条件の影響範囲            |                |
|                | 余裕工期設定工事              | 工事の着手時期                     |                |
|                | 事前調査                  | 地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査           |                |
|                |                       | 項目                          |                |
|                |                       | 調査期間                        |                |
|                |                       | 埋設物等の移設予定時期（見込み時期）          |                |
|                | 休日日数                  | 休日日数                        |                |
|                |                       | 作業不可能見込み日数                  |                |
| 用地関係           | 工事用地の未買収（未処理）         | 場所                          |                |
|                |                       | 範囲                          |                |
|                |                       | 処理の見込み時期                    |                |
|                |                       | 未買収地への立入り可否                 |                |
|                | ○ 工事用地の復旧             | ○ 工事用地等の使用後の復旧内容            | 後片付清掃・不陸整正等    |
|                | ○ 工事用地の借地             | ○ 工事用仮設道路及び資機材置場の借地         | 任意             |
|                |                       | 場所                          |                |
|                |                       | 範囲                          |                |
|                |                       | 期間                          |                |
|                |                       | ○ 使用条件                      | 地権者と協議により決定する事 |
|                |                       | 復旧方法                        |                |
|                |                       | ○ 工事に必要な土地の借地料              | 請負者において負担する事   |
|                | 仮設ヤード（消波根固めブロック、桁製作等） | 施工者に使用させる仮設ヤード              | 指定なし           |
|                |                       | 場所                          |                |
|                |                       | 範囲                          |                |
|                |                       | 期間                          |                |
|                |                       | 使用条件                        |                |
|                |                       | 復旧方法                        |                |
| 公害関係<br>（環境対策） | ○ 工事に伴う公害防止対策         | 公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項 |                |
|                |                       | 施工方法                        |                |
|                |                       | ○ 建設機械・設備                   | 排ガス対策型重機を使用の事  |
|                |                       | 作業時間等の指定                    |                |
|                | 水替・流入防止施設             | 防止施設の内容                     |                |
|                |                       | 設置期間                        |                |
|                | 濁水、湧水処理対策             | 処理施設の内容                     |                |
|                |                       | 処理条件の内容                     |                |
|                | 事業損失                  | 事前・事後調査の区分                  |                |
|                |                       | 調査時期                        |                |
|                |                       | 調査方法                        |                |
|                |                       | 調査範囲                        |                |
|                |                       | 調査項目                        |                |
|                | 六価クロム溶出試験             | 対象工種・工法                     |                |
|                |                       | 試験実施段階・検体数                  |                |

## 施工条件

| 明示項目    |   | 明示事項        |                           | 制約条件等                                                    |
|---------|---|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 安全対策関係  | ○ | 交通安全施設等     | ○ 指定の内容                   | 休日開放など施工区間を開放する場合は、バリケード・照明・段差解消のための合材などによる擦り付け設置をする事。   |
|         |   |             | ○ 指定の期間                   | 施工期間                                                     |
|         |   | 近接施工        | 鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工 |                                                          |
|         |   |             | 施工方法                      |                                                          |
|         |   |             | 作業時間                      |                                                          |
|         | ○ | 防護施設        | ○ 防護施設の内容                 | 夜間及び休日開放時における防護方法を施工計画に記載する事                             |
|         |   | 交通誘導員等      | 交通誘導員・保安要員の配置指定           | 計上日数については原則変更設計の対象としない。ただし施工計画により設計数値と相違が生じる場合は監督員と協議する事 |
|         |   |             | 場所                        | 施工区間内                                                    |
|         |   |             | 期間                        |                                                          |
|         |   |             | 時間                        |                                                          |
|         |   |             | (配置)人数                    | 標準施工日数 日 配置人数 名 起終点部                                     |
|         |   |             | 交替要員の有無                   | 有                                                        |
|         |   |             | 発破作業等の保全設備                |                                                          |
|         |   |             | 発破作業等の制限内容                |                                                          |
|         |   | 換気設備等       | 換気設備等の対策内容                |                                                          |
| 工事用道路関係 | ○ | 一般道路の使用     | ○ 資機材搬入経路                 | 施工計画書に記載する事                                              |
|         |   |             | ○ 資機材搬出経路                 | 施工計画書に記載する事                                              |
|         |   |             | 使用期間                      |                                                          |
|         |   |             | 時間帯                       |                                                          |
|         |   |             | 使用中・使用後の処置内容              |                                                          |
|         |   | 仮設道路の設置     | 安全施設等の設置内容                | 施工計画書に記載する事                                              |
|         |   |             | 安全施設等の設置期間                | 施工計画書に記載する事                                              |
|         |   |             | 工事終了後の存置方法                | 施工計画書に記載する事                                              |
|         |   |             | 工事終了後の撤去方法                | 施工計画書に記載する事                                              |
|         |   |             | 維持補修の内容                   | 施工計画書に記載する事                                              |
| 仮設備関係   |   | 仮設物の引き渡し・引継 | 仮設物の引き渡し・引継の内容            |                                                          |
|         |   |             | 仮設物の引き渡し・引継の期間、時期         |                                                          |
|         |   |             | 仮設物の引き渡し・引継の条件            |                                                          |
|         |   | 仮設備の構造      | 仮設備の構造                    |                                                          |
|         |   |             | 仮設備の施工方法                  |                                                          |
|         |   |             | 仮設備の設計条件                  |                                                          |

## 施工条件

| 明示項目    |                        | 明示事項           | 制約条件等                     |
|---------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 建設副産物関係 | 建設発生土（受入）              | 残土受入場所又は仮置場所   |                           |
|         |                        | 位置             |                           |
|         |                        | 処理量            |                           |
|         |                        | 運搬距離・経路        |                           |
|         |                        | 搬入時間制限         |                           |
|         |                        | 処理・保管条件        |                           |
|         |                        |                |                           |
|         | 建設発生土（搬出）              | ○ 残土受入場所又は仮置場所 | 榑水口土建                     |
|         |                        | ○ 位置           | 高山市朝日町西洞403               |
|         |                        | ○ 処理量          | 仕様書のとおり                   |
|         |                        | ○ 運搬距離・経路      | L=22.5km                  |
|         |                        | 搬入時間制限         |                           |
|         |                        | 処理・保管条件        |                           |
|         |                        |                |                           |
|         | 現場内の再利用・減量化            | 再利用・減量化の内容     | 掘削土の埋戻への流用。土質が適さない場合は協議の事 |
|         |                        | 使用場所（現場内等）     | 埋戻                        |
|         | 建設副産物及び廃棄物の処理（As塊・Co殻） | ○ 処理方法         | 再資源化                      |
|         |                        | ○ 受入施設名        | 飛騨アスコン                    |
|         |                        | ○ 処理場所         | 高山市久々野町大西22               |
|         |                        | 受入時間           |                           |
|         |                        | 受入条件           |                           |
|         |                        | ○ 運搬距離         | L=3.5km                   |
|         |                        |                |                           |
|         | 建設副産物及び廃棄物の処理（木くず）     | ○ 処理方法         | 再資源化                      |
|         |                        | ○ 受入施設名        | 笠原木材                      |
|         |                        | ○ 処理場所         | 久々野町山梨69-1                |
|         |                        | 受入時間           |                           |
|         |                        | 受入条件           |                           |
|         |                        | ○ 運搬距離         | L=3.5km                   |
|         |                        |                |                           |
|         | 建設副産物及び廃棄物の処理（鉄くず）     | 処理方法           |                           |
|         |                        | 受入施設名          |                           |
|         |                        | 処理場所           |                           |
|         |                        | 受入時間           |                           |
|         |                        | 受入条件           |                           |
|         |                        | 運搬距離           |                           |
|         |                        |                |                           |
| 工事支障物件等 | 占用物件等の工事支障物件の存在        | 占用物件の有無        |                           |
|         |                        | 工事支障物件         |                           |
|         |                        | 支障物件           |                           |
|         |                        | 管理者（所有者）       |                           |
|         |                        | 支障物件の位置        |                           |
|         |                        | 支障物件移設時期       |                           |
|         |                        | 支障物件工事方法       |                           |
|         |                        | 支障物件防護方法       |                           |
|         |                        |                |                           |
|         | 占用工事との重複               | 重複する占用物件工事の内容  |                           |
|         |                        | 重複する占用物件工事の期間  |                           |
| 薬液注入関係  | 設計・施工条件                | 設計条件           |                           |
|         |                        | 工法区分           |                           |
|         |                        | 材料種類           |                           |
|         |                        | 施工範囲           |                           |
|         |                        | 削孔数量           |                           |
|         |                        | 削孔延長           |                           |
|         |                        | 注入量            |                           |
|         |                        | 注入圧            |                           |
|         |                        |                |                           |
|         | 周辺環境調査                 | 環境調査の内容        |                           |

## 施工条件

| 明示項目 |        | 明示事項             | 制約条件等                                                                                                                                                                   |
|------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他  | ○      | 工事用資機材の保管及び仮置き   | ○ 保管・設置場所                                                                                                                                                               |
|      |        |                  | 指定なし                                                                                                                                                                    |
|      |        |                  | 保管期間                                                                                                                                                                    |
|      |        | 現場発生品            | 保管方法                                                                                                                                                                    |
|      |        |                  | 品名                                                                                                                                                                      |
|      |        |                  | 数量                                                                                                                                                                      |
|      |        |                  | 引渡し場所                                                                                                                                                                   |
|      |        | 支給材料及び貸借品        | 再使用の有無                                                                                                                                                                  |
|      |        |                  | 品名                                                                                                                                                                      |
|      |        |                  | 数量                                                                                                                                                                      |
|      |        |                  | 品質                                                                                                                                                                      |
|      |        |                  | 規格寸法又は性能                                                                                                                                                                |
|      |        |                  | 引渡し場所                                                                                                                                                                   |
|      |        | 架設（仮設）工法の指定      | 引渡期間                                                                                                                                                                    |
|      |        |                  | 施工方法                                                                                                                                                                    |
|      |        | 工事用電力の指定         | 施工条件                                                                                                                                                                    |
|      |        |                  | 内容                                                                                                                                                                      |
|      |        | 新技術・新工法等の指定      | 新技術・新工法・特許工法の内容                                                                                                                                                         |
|      |        | 工事材料・資材の使用       | 県産材の優先利用可能の有無                                                                                                                                                           |
|      |        |                  | リサイクル認定製品の優先利用可能の有無                                                                                                                                                     |
|      |        |                  | その他                                                                                                                                                                     |
|      |        | 調査試験に対する協力       | 公共事業労務費調査                                                                                                                                                               |
|      |        |                  | 諸経費動向調査                                                                                                                                                                 |
|      |        |                  | 施工合理化調査                                                                                                                                                                 |
|      |        |                  | 施工形態動向調査                                                                                                                                                                |
|      |        | 立木伐採             | 対象範囲                                                                                                                                                                    |
|      |        |                  | 処理方法                                                                                                                                                                    |
|      |        |                  | 受入施設名                                                                                                                                                                   |
|      |        |                  | 処理場所                                                                                                                                                                    |
|      |        |                  | 受入時間                                                                                                                                                                    |
|      |        |                  | 受入条件                                                                                                                                                                    |
|      |        |                  | 運搬距離                                                                                                                                                                    |
|      |        | 設計内容の未検討項目       | 未検討内容                                                                                                                                                                   |
|      |        |                  | 検討終了時期                                                                                                                                                                  |
|      | 技術者の配置 |                  | 本工事の主任技術者は専任とする                                                                                                                                                         |
|      | ○      | その他              | ○ 重点監督について                                                                                                                                                              |
|      |        |                  | 「高山市建設工事における重点監督」の対象工事に該当した場合はこの取り扱いによる。                                                                                                                                |
|      |        |                  | ○ 工事期間について                                                                                                                                                              |
|      |        |                  | 長雨などの異常気象や、著しい土質の変化など、予期せぬ事由が無い限り工期の延長は行わない。                                                                                                                            |
|      |        |                  | 盛土材等の工事間流用                                                                                                                                                              |
|      |        |                  | □請負者で運搬 □請負者以外で運搬                                                                                                                                                       |
|      |        | ○ 現場把握           | 起工測量により監督員及び地元受益者と協議し報告する事                                                                                                                                              |
|      |        | ○ 利用者への配慮        | 開放時について車道及び歩道内を通行させるよう努める事                                                                                                                                              |
|      |        | ○ 現場パトロール        | 休日開放する時は現場パトロールを行う事。また、通勤・通学に支障とならないように努める事                                                                                                                             |
|      |        | ○ 関係者協議の実施・報告    | 架線及び地下ケーブル等を確認し管理者と協議する事                                                                                                                                                |
|      |        |                  | 町内会及び沿線事業所と施工時期及び方法について協議する事                                                                                                                                            |
|      |        | ○ 交通規制の解除        | 有事の際には規制を解除する等適切な対策を講じる事                                                                                                                                                |
|      |        | ○ 境界杭等の復元        | 境界杭や金属紙などの有無について調査確認し復元する事                                                                                                                                              |
|      |        | 水替工（常時排水）        | 生活用水として用いられているため、断水する事の無いよう水替えをする事                                                                                                                                      |
|      |        | ○ 工事看板           | 交通規制看板などに「高山市久々野支所」と表記し、看板裏面に受注者名を明記する事                                                                                                                                 |
|      |        | 舗装版切断作業に発生する排水処理 | 舗装版切断作業時に発生する排水については、任意の方法により回収する事                                                                                                                                      |
|      |        |                  | 回収した排水は産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理する事                                                                                                                       |
|      |        |                  | 処理に係る経費については、監督員と協議する事                                                                                                                                                  |
|      |        |                  | 排水処理に係る産業廃棄物管理表（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示する事                                                                                                                         |
|      |        | ○ 積雪に対する対応       | 高山市除雪計画に基づき施工付近の除雪を行う事                                                                                                                                                  |
|      |        | ○ 仮設工            | 仕様書及び設計図書における仮設工及び小運搬工は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は施工条件、土質条件を十分に考慮し、工事目的の完成のための一切の手段について、請負者の責任において定め施工するものとする。 |
|      |        | ○ 漁協との打ち合わせ      | 施工時期や濁水等の対策など、事前に協議を行い施工計画に記載する事                                                                                                                                        |
|      |        | 他工事との連携          | 本復旧箇所の上下流部については農業施設災害復旧工事があるため、連携して施工を行うこと。（本工事での仮設進入路を共用）                                                                                                              |
|      |        | ○ 週休2日制工事        |                                                                                                                                                                         |
|      |        | ○ フレックス工期        |                                                                                                                                                                         |