

管延長割出表

市道赤保木上切1号線配水管布設替工事 配水本管、排泥管

[illegible][illegible]

第三
管路

正分性値	25		1					
直結ソケット				1				
サドル分水栓	100×25	1	1					
▼労務▼								
管布設長	25	20.7			7.0		13.7	
管区間長	25	20.7			7.0		13.7	

1. 切管調書(HPPE Φ100)

番号	長さ						切断工	切管計	残管
	受口切管	(1)	(2)	(3)	(4)				
① 5.0m	0.8 D	0.4	3.1	0.4			4	4.7	0.30
② 5.0m	2.4 D	2.1					2	4.5	0.50
③ 5.0m		3.6					1	3.6	1.40
④ 5.0m		3.3					1	3.3	1.70
⑤								0.0	5.00

2. 切管調書(PB鋼管 50A)

番号	長さ						切断工	切管計	残管
	受口切管	(1)	(2)	(3)	(4)				
① 4.0m		1.0	0.5	0.4	1.0		4	2.9	1.10
②								0.0	4.00
③								0.0	4.00
④								0.0	4.00
⑤								0.0	4.00

3. 切管調書(PB鋼管 20A)

番号	長さ							切断工	切管計	残管
	受口切管	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
① 4.0m		1.0	0.5	0.4	0.5	1.0	0.5	6	3.9	0.10
② 4.0m		0.4	0.5	1.0	0.5	0.4	0.5	6	3.3	0.70
③ 4.0m		1.0	0.5	0.4	0.5			4	2.4	1.60
④									0.0	4.00
⑤									0.0	4.00

管路延長集計表

	管種	管径	第一管路	第二管路	第三管路	第四管路	第五管路	排泥工①	排泥工②	排泥工③	排泥工④	排泥工⑤	計
布設延長 (m)	HPPE	100	126.61										126.6
	PEP	40				38.90							38.9
	PEP	25		20.70	20.70		18.50						59.9
	PB	50A						2.90					2.9
	PB	20A							2.40	2.40	2.40	2.40	9.6
	計		126.6	20.7	20.7	38.9	18.5	2.9	2.4	2.4	2.4	2.4	237.9
区間延長 (m)	HPPE	100	125.64										125.6
	PEP	40				38.90							38.9
	PEP	25		20.70	20.70		18.50						59.9
	PB	50A						2.50					2.5
	PB	20A							2.00	2.00	2.00	2.00	8.0
	計		125.6	20.7	20.7	38.9	18.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	234.9

土工延長集計表

管径	第一管路 既設配水 枝管接続	第二管路	第三管路	第四管路	第五管路	排泥工①	排泥工②	排泥工③	排泥工④	排泥工⑤	既設廃止①	既設廃止②	不断水工法	計
土工①	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.1
土工②	0.00	20.70	20.70	38.90	18.50	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	106.8
土工③	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0
土工④	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.20	3.2
計	130.6	20.7	20.7	38.9	18.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.2	243.1

管延長割出表

市道赤保木上切1号線配水管布設替工事 給水管

給水工①									
番 号	口径	合計数量	小計	1	2	3	4	5	6
記号入力		計:4件		本管φ100	→				
口径				100×20	20×13	13	13×90°	13	13
◆管材◆				サドル分水栓	直結ソケット	PEP	ロングエルブ	W止水栓	量水器筐
PEP	13	12.00	3.00			3.00			
ロングエルブ	13×90°	4	1				1		
直結ソケット	20×13	4	1		1				
サドル分水栓	100×20	4	1	1					
密着コア	20	4	1	1					
W止水栓	13	4	1					1	
量水器筐	13	4	1						1
▼労務▼									
管布設長	13	12.00	3.00			3.00			
管区間長	13	12.00	3.00			3.00			
P継手	13	8	2		1		1		
管切断(P)	13	4	1			1			
ねじ込み	20	4	1		1				
ねじ込み	13	8	2					1	1
ねじ込み取付	13	16	4				1	1	2
サドル分水栓取付	100×20	4	1	1					
量水器筐取付	13	4	1						1
土工①		4.00	1.00			1.00			
土工②		4.00	1.00			1.00			
土工③		0.00	0.00						
土工④		4.00	1.00			1.00			

給水工②									
番 号	口径	合計数量	小計	1	2	3	4	5	6
記号入力		計:8件		本管φ40	→				
口径				40×20	20×13	13	13×90°	13	13
◆管材◆				サドル分水栓	直結ソケット	PEP	ロングエルブ	W止水栓	量水器筐
PEP	13	16.00	2.00			2.0			
ロングエルブ	13×90°	8	1				1		
直結ソケット	20×13	8	1		1				
サドル分水栓	40×20	8	1	1					
W止水栓	13	8	1					1	
量水器筐	13	8	1						1
▼労務▼									
管布設長	13	16.00	2.00			2.000			
管区間長	13	16.00	2.00			2.000			
P継手	13	16	2		1		1		
管切断(P)	13	8	1			1			
ねじ込み	20	8	1		1				
ねじ込み	13	16	2				1	1	
ねじ込み取付	13	32	4				1	1	2
サドル取付	40×13	8	1	1					
量水器筐取付	13	8	1						1
土工①		8.00	1.00			1.000			
土工②		8.00	1.00			1.000			
土工③		0.00	0.00						
土工④		0.00	0.00						

給水工③									
番 号	口径	合計数量	小計	1	2	3	4	5	
記号入力		計:8件		本管φ25	→				
口径				25×13	13	13×90°	13	13	
◆管材◆				Pチース	PEP	ロングエルブ	W止水栓	量水器筐	
PEP	13	16.00	2.00		2.00				
ロングエルブ	13×90°	8	1			1			
Pチース	25×13	8	1	1					
W止水栓	13	8	1					1	
量水器筐	13	8	1						1
▼労務▼									
管布設長	13	16.00	2.00		2.000				
管区間長	13	16.00	2.00		2.000				
P継手	25	16	2	2					
P継手	13	16	2	1		1			
管切断(P)	25	16	2	2					
管切断(P)	13	8	1		1				
ねじ込み	13	16	2			1	1		
ねじ込み取付	13	32	4			1	1	2	
量水器筐取付	13	8	1						1
土工①		8.00	1.00		1.000				
土工②		8.00	1.00		1.000				
土工③		0.00	0.00						
土工④		0.00	0.00						

給水工④

給水工④

番 号	口径	小計	1	2	3	4	5	6	7	8
記号入力			No.21	→						
口径			25×13	13	13×90°	13	13	13	13	13
◆管材◆			Pチース	PEP	ロングエルブ	W止水栓	量水器筐	ユニオンソケット	PEP	HILAソケット
PEP	13	4.00		2.00					2.00	
Pユニオンソケット	13	1						1		
Hi-LAソケット	13	1								
ロングエルブ	13×90°	1			1					
Pチース	25×13	1	1							
W止水栓	13	1				1				
量水器筐	13	1					1			
▼労務▼										
管布設長	13	4.00		2.000					2.000	
管区間長	13	4.00		2.000					2.000	
P継手	25	2	2							
P継手	13	5	1		1			1		2
管切断(P)	25	2	2							
管切断(P)	13	3		1					1	
ねじ込み	13	3			1	1		1		
ねじ込み取付	13	4			1	1	2			
量水器筐取付	13	1					1			
土工①		1.00		1.000						
土工②		2.00		1.000					1.000	
土工③		1.00							1.000	
土工④		0.00								

管路延長集計表

	管種	管径	給水工①	給水工②	給水工③	給水工④	計
布設延長 (m)	PEP	13	12.00	16.00	16.00	4.00	48.0
							0.0
							0.0
							0.0
	計		12.0	16.0	16.0	4.0	48.0
区間延長 (m)	PEP	13	12.00	16.00	16.00	4.00	48.0
							0.0
							0.0
							0.0
	計		12.0	16.0	16.0	4.0	48.0

土工延長集計表

管径	給水工①	給水工②	給水工③	給水工④	計
土工①	4.00	8.00	8.00	1.00	21.0
土工②	4.00	8.00	8.00	2.00	22.0
土工③	0.00	0.00	0.00	1.00	1.0
土工④	4.00	0.00	0.00	0.00	4.0
計	12.0	16.0	16.0	4.0	48.0


市道赤保木上切1号線配水管布設替工事 仮設管

		仮設①-1																															
		数量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
仮設①-1 取出し・配水本管	番号入力																																
	口径																																
	管理																																
	直管4.0m	80	20																														
	直管2.0m	80	2																														
	直管1.0m	80	1																														
	直管0.5m	80	1																														
	直管0.3m	80	3	1																													
	フレキ管1.0m	80	2																														
	SUSチース	80	1																														
	SUSチース	80×50	1																														
	SUSエルボ	80×90°	6																														
	受×受	80	1																														
	キャップ	80	1																														
	取出短管	80×25	3																														
	取出短管	80×20	1																														
	仮設消火栓	80	1																														
	◆労務◆																																
	管布設	80	91.64	0.390	0.300	0.282	0.226	0.000	0.282	1.000	0.282	0.300	0.282	4.000	0.150	0.282	12.000	2.000	0.300	1.000	0.282	0.150	20.000	0.150	16.000	0.500	0.150	28.000	2.000	1.000	0.226	0.000	0.103
	区間	80	90.31	0.130	0.000	0.166	0.226	0.000	0.166	1.000	0.166	0.000	0.166	4.000	0.150	0.282	12.000	2.000	0.300	1.000	0.282	0.150	20.000	0.150	16.000	0.500	0.150	28.000	2.000	1.000	0.226	0.000	0.103
G継手	80	45	1	1	1	2		1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	5	1	4	1	1	7	1	1	1	2		
G継手	50	1																															
ねじ込み	80	0																															
ねじ込み	25	0																															
ねじ込み	20	0																															
ねじ込み	80	1	1																														
土工①		4.5																															

[illegible]

管 土 工 断 面 図


市道赤保木上切1号線配水管布設替工事 配水本管、排泥管



管 土 工 断 面 図


市道赤保木上切1号線配水管布設替工事 給水

1	土工①	市道
	Φ 13	PEP
H = 600mm		
土工 L = 21.0 m		
(現舗装 21.0 m)		




掘 削	機械	8.67	m³
	人力	0.00	m³
埋戻し	砂基礎	0.68	m³
	砂保護	1.82	m³
	在来土 (良質)	1.23	m³
	賄い土		m³
	RC-40	3.69	m³
路 盤	M-30 (t=10cm)	13.65	m²
	RC-30 (t=10cm)		m²
仮舗装			m²
			m³
残土運搬		7.44	m³
舗装版	切断		m
	掘削 (10cm以下)		m³
	運搬		m³
	処分		t

2	土工②	民地内 (土間)
	Φ 13	PEP
H = 500mm		
土工 L = 22.0 m		
(現舗装 22.0 m)		




掘 削	機械	4.43	m³
	人力	0.00	m³
埋戻し	砂基礎	0.39	m³
	砂保護	0.95	m³
	在来土 (良質)	3.08	m³
	賄い土		m³
	RC-40		m³
路 盤	M-30 (t=10cm)		m²
	RC-30 (t=10cm)		m²
仮舗装			m²
			m³
残土運搬		1.35	m³
舗装版	切断		m
	掘削 (10cm以下)		m²
	運搬		m³
	処分		t

3	土工③	民地内 (舗装)
	Φ 13	PEP
H = 500mm		
土工 L = 1.0 m		
(現舗装 1.0 m)		



掘 削	機械	0.19	m³
	人力	0.00	m³
埋戻し	砂基礎	0.02	m³
	砂保護	0.04	m³
	在来土 (良質)	0.04	m³
	賄い土		m³
	RC-40	0.05	m³
路 盤	M-30 (t=10cm)		m²
	RC-30 (t=10cm)	0.35	m²
仮舗装			m²
			m³
残土運搬		0.15	m³
舗装版	切断		m
	掘削 (10cm以下)		m²
	運搬		m³
	処分		t

4	土工④	分水栓穿孔
	Φ 100	DIP
H = 1,200mm		
土工 L = 4.0 m		
(現舗装 4.0 m)		



掘 削	機械	3.47	m³	計
	人力	0.00	m³	17.0
埋戻し	砂基礎	0.13	m³	0.0
	砂保護	0.54	m³	1.0
	在来土 (良質)	1.79	m³	3.0
	賄い土		m³	6.0
	RC-40	0.70	m³	0.0
路 盤	M-30 (t=10cm)	2.60	m²	4.0
	RC-30 (t=10cm)		m²	16.0
仮舗装			m²	0.4
			m³	0.0
残土運搬		1.68	m³	0.0
舗装版	切断		m	0.0
	掘削 (10cm以下)		m²	0.0
	運搬		m³	0.0
	処分		t	0.0

管土工断面図





市道赤保木上切1号線配水管布設替工事 仮設

1	土工①	埋設設置
	80A	SUS
H = 240mm		
土工	L = 4.5	m
(現舗装)	4.5	m)

	H =	mm
土工	L =	m
(現舗装)		m)

3	H =	mm
土工	L =	m
(現舗装)		m)

	H =	
土工	L =	m
(現舗装)		m)



掘削	機械	0.99	m³
	人力	0.00	m³
埋戻し	砂基礎	0.15	m³
	砂保護	0.53	m³
	在来土 (良質)	0.00	m³
	賄い土		m³
	RC-40	0.00	m³
路盤	M-30 (t=10cm)	2.93	m²
	M-30 (t=11cm)		m²
仮舗装			m²
			m³
残土運搬		0.99	m³
舗装版	切断		m
	掘削 (10cm以下)		m²
	運搬		m³
	処分		t

掘削	機械	0.00	m³
	人力	0.00	m³
埋戻し	砂基礎	0.00	m³
	砂保護	0.00	m³
	在来土 (良質)	0.00	m³
	賄い土		m³
	RC-40	0.00	m³
路盤	M-30 (t=10cm)	0.00	m²
	M-30 (t=11cm)		m²
仮舗装			m²
			m³
残土運搬		0.00	m³
舗装版	切断		m
	掘削 (10cm以下)		m²
	運搬		m³
	処分		t

掘削	機械	0.00	m³
	人力	0.00	m³
埋戻し	砂基礎	0.00	m³
	砂保護	0.00	m³
	在来土 (良質)	0.00	m³
	賄い土		m³
	RC-40	0.00	m³
路盤	M-30 (t=10cm)	0.00	m²
	M-30 (t=11cm)		m²
仮舗装			m²
			m³
残土運搬		0.00	m³
舗装版	切断		m
	掘削 (10cm以下)		m²
	運搬		m³
	処分		t

掘削	機械	0.00	m³	計
	人力	0.00	m³	1.0
埋戻し	砂基礎	0.00	m³	0.0
	砂保護	0.00	m³	0.2
	在来土 (良質)	0.00	m³	1.0
	賄い土		m³	0.0
	RC-40	0.00	m³	0.0
路盤	M-30 (t=10cm)		m²	3.0
	M-30 (t=11cm)	0.00	m²	0.0
仮舗装			m²	0.0
			m³	0.0
残土運搬		0.00	m³	1.0
舗装版	切断		m	0.0
	掘削 (10cm以下)		m²	0.0
	運搬		m³	0.0
	処分		t	0.0

舗装数量計算書(管路工)

種 目 ・ 材 料	略 図	計 算 式	数 量	単位
As舗装工				
As舗装切断工(1次)				
第一管路	t=15cm以下	L1= $1.6 \times 2 + 124.6 + 1.5 + 15.0 + 12.9$	= 157.20	
第二管路	t=15cm以下	L2= 5.5×2	= 11.00	
第三管路	t=15cm以下	L3= 5.4×2	= 10.80	
第四管路	t=15cm以下	L4= 5.4×2	= 10.80	
第五管路	t=15cm以下	L5= $2.0 \times 2 + 1.1 \times 2 + 16.1$	= 22.30	
給水工①	t=15cm以下	L6= $(1.5 \times 4 + 1.0) \times 4$	= 28.00	
給水工②	t=15cm以下	L7= 1.5×4	= 6.00	
既設廃止工	t=15cm以下	L8= $(1.5 \times 4) \times 2$	= 12.00	
不断水工	t=15cm以下	L9= 1.5×4	= 6.00	
計		L= $157.2 + 11.0 + 10.8 + 10.8 + 22.3 + 28.0 + 6.0 + 12.0 + 6.0$	= 264.10	264 m
As舗装切断工(2次)				
第一管路	t=15cm以下	L1= $2.0 \times 2 + 124.6 + 0.3 \times 2$	= 129.20	
第二管路	t=15cm以下	L2= 5.5×2	= 11.00	
第三管路	t=15cm以下	L3= 5.4×2	= 10.80	
第四管路	t=15cm以下	L4= 5.4×2	= 10.80	
第五管路	t=15cm以下	L5= $(1.5 - 1.1) \times 2 + 2.0 + 16.1$	= 18.90	
計		L= $129.2 + 11.0 + 10.8 + 10.8 + 18.9$	= 180.70	181 m
舗装版直接掘削・積込	t=4cm t=10cm以下			
第一管路		A1= $2.0 \times (0.3 + 124.6 + 0.3)$	= 250.40	
第二管路		A2= $(1.5 \times 5.5) + (16.5 \times 3.0)$	= 57.75	
第三管路		A3= $(1.5 \times 5.4) + (16.5 \times 3.0)$	= 57.60	
第四管路		A4= $(1.5 \times 5.4) + ((2.3 + 1.9) \times 36.5 \div 2)$	= 84.75	
第五管路		A5= $(1.5 \times 2.0) + (1.5 \times 16.1)$	= 27.15	
給水工①		A6= $(1.0 \times 1.5 \times 2) \times 4$	= 12.00	
給水工②		A7= 1.5×1.5	= 2.25	
既設廃止工		A8= $(1.5 \times 1.5) \times 2$	= 4.50	
不断水工		A9= 1.5×1.5	= 2.25	
計		A= $250.4 + 57.75 + 57.6 + 84.75 + 27.15 + 12.0 + 2.25 + 4.5 + 2.25$	= 498.65	499 m ²
As殻運搬工	t=4cm	V= 498.65×0.04	= 19.95	20 m ³
As殻処分量		V= 19.95×2.35	= 46.88	47 t
As舗装(表層仮復旧)	再生密粒度As(13) t=3cm			
第一管路		A= 1.6×124.6	= 199.36	
第二管路		A= 0.6×5.5	= 3.30	
第三管路		A= 0.6×5.4	= 3.24	
第四管路		A= 0.6×5.4	= 3.24	
第五管路		A= 1.1×2.0	= 2.20	
給水工①	市道赤保木見量線部分	A= $(1.0 \times 1.5) \times 4$	= 6.00	
既設廃止工		A= $(1.5 \times 1.5) \times 2$	= 4.50	
不断水工		A= 1.5×1.5	= 2.25	
計		A= $199.36 + 3.3 + 3.24 + 3.24 + 2.2 + 6.0 + 4.5 + 2.25$	= 224.09	224 m ²

舗装版直接掘削・積込	t=3cm t=10cm以下	A=	$199.36+3.3+3.24+3.24+2.2+6.0+4.5+2.25$	=	224.09	224	m ³
As殻運搬工	t=3cm	V=	224.09×0.03	=	6.72	7	m ³
As殻処分量		V=	6.72×2.35	=	15.79	16	t
路盤工（表層仮復旧）	t=30mm M-30						
第二管路		A=	3.0×16.5	=	49.50		
第三管路		A=	3.0×16.5	=	49.50		
第四管路		A=	$(2.3+1.9) \times 36.5 \div 2$	=	76.65		
第五管路		A=	1.1×16.1	=	17.71		
給水工①		A=	$(1.0 \times 1.5) \times 4$	=	6.00		
給水工②		A=	1.5×1.5	=	2.25		
計		A=	$49.5+49.5+76.65+17.71+6.0+2.25$	=	201.61	202	m ³
機械掘削(すきとり)		V=	201.6×0.03	=	6.05	6	m ³
残土運搬工		V=	6.05	=	6.05	6	m ³
残土処分費		V=	6.05	=	6.05	6	m ³
不陸整正工	t=3cm M-30						
第一管路		A1=	$2.0 \times (0.3+124.6+0.3)$	=	250.40		
第二管路		A2=	$(1.5 \times 5.5)+(16.5 \times 3.0)$	=	57.75		
第三管路		A3=	$(1.5 \times 5.4)+(16.5 \times 3.0)$	=	57.60		
第四管路		A4=	$(1.5 \times 5.4)+((2.3+1.9) \times 36.5 \div 2)$	=	84.75		
第五管路		A5=	$(1.5 \times 2.0)+(1.5 \times 16.1)$	=	27.15		
給水工①		A6=	$(1.0 \times 1.5 \times 2) \times 4$	=	12.00		
給水工②		A7=	1.5×1.5	=	2.25		
既設廃止工		A8=	$(1.5 \times 1.5) \times 2$	=	4.50		
不断水工		A9=	1.5×1.5	=	2.25		
計		A=	$250.4+57.75+57.6+84.75+27.15+12.0+2.25+4.5+2.25$	=	498.65	499	m ³
As舗装工	再生密粒度As(13F) t=4cm						
第一管路		A1=	$2.0 \times (0.3+124.6+0.3)$	=	250.40		
第二管路		A2=	$(1.5 \times 5.5)+(16.5 \times 3.0)$	=	57.75		
第三管路		A3=	$(1.5 \times 5.4)+(16.5 \times 3.0)$	=	57.60		
第四管路		A4=	$(1.5 \times 5.4)+((2.3+1.9) \times 36.5 \div 2)$	=	84.75		
第五管路		A5=	$(1.5 \times 2.0)+(1.5 \times 16.1)$	=	27.15		
給水工①		A6=	$(1.0 \times 1.5 \times 2) \times 4$	=	12.00		
給水工②		A7=	1.5×1.5	=	2.25		
既設廃止工		A8=	$(1.5 \times 1.5) \times 2$	=	4.50		
不断水工		A9=	1.5×1.5	=	2.25		
計		A=	$250.4+57.75+57.6+84.75+27.15+12.0+2.25+4.5+2.25$	=	498.65	499	m ³
区画線工	白 W=45cm 実線	L=	3.0×2	=	6.00	6	m
区画線工	白 W=20cm 実線	L=	1.5×2	=	3.00	3	m

舗装数量計算書(仮設工)

種 目 ・ 材 料	略 図	計 算 式	数 量	単位
As舗装工				
As舗装切断工				
計		L= 4.8×2 =	9.60	10 m
舗装版直接掘削・積込	t=4cm t=10cm以下			
計		A= 1.5×4.8 =	7.20	7 m ²
As殻運搬工	t=4cm	V= 7.2×0.04 =	0.29	0.3 m ³
As殻処分量		V= 0.29×2.35 =	0.68	0.7 t
As舗装（表層仮復旧）	再生密粒度As(13) t=3cm			
計		A= 1.5×4.8 =	7.20	7 m ²
舗装版直接掘削・積込	t=3cm t=10cm以下	A= 1.5×4.8 =	7.20	7 m ²
As殻運搬工	t=3cm	V= 7.2×0.03 =	0.22	0.2 m ³
As殻処分量		V= 0.22×2.35 =	0.52	0.5 t
不陸整正工	t=3cm M-30			
計		A= 1.5×4.8 =	7.20	7 m ²
As舗装工	再生密粒度As(13F) t=4cm			
計		A= 1.5×4.8 =	7.20	7 m ²

数量計算書

[illegible]

工事日数の算出

【作業実日数計算】

工 種 項 目	規 格	数量 ①	単位	作業能力 ②	作業日数 ①/②	備考
配水管布設						
1 舗装版破碎工	As t=10cm以下	263.20	m2	194.0 m2/日	1.4	国交省歩掛
1 機械床掘工	BH0.28m3級	143.30	m3	66.0 m3/日	2.2	国交省歩掛
1 機械埋戻工	BH0.28m3級	77.40	m3	66.0 m3/日	1.2	国交省歩掛
1 舗装切断	t=10cm≤	332.40	m2	400.0 m2/日	0.8	I-14-①-115
1 上層路盤工	人力 t=20cm 以下	91.00	m2	128.2 m2/日	0.7	100/0.78
1 仮表層工	人力 t≤5cm		m2	250.0 m2/日	0.0	国交省歩掛
1 管布設工(機械)	HPPE100	126.6	m	83.3 m/日	1.5	10/0.12
1 管布設工(機械)	HPPE75		m	100.0 m/日	0.0	10/0.10
1 管布設工(機械)	HPPE50		m	100.0 m/日	0.0	10/0.10
1 管布設工(機械)	PP40		m	71.4 m/日	0.0	10/0.14
1 管布設工(機械)	PP25	13.00	m	71.4 m/日	0.2	10/0.14
1 継手	φ 100EF	39.00	口	14.3 口/日	2.7	1/0.07
1 継手	φ 75EF		口	20.0 口/日	0.0	1/0.05
1 継手	φ 50EF		口	25.0 口/日		1/0.04
1 継手	φ 40PP	20.00	口	33.3 口/日	0.6	1/0.03
1 不陸整正	BH0.28m3級	263.20	m ²	420.0 m3/日	0.6	I-14-①-104
1 表層工	t=5cm	263.20	m ²	237.0 m2/日	1.1	I-14-①-102
1						
小 計					13.0	
仮設配水管布設						
1 舗装版破碎工	As t=10cm以下	7.00	m2	194.0 m2/日	0.0	国交省歩掛
1 機械床掘工	BH0.28m3級	1.00	m3	66.0 m3/日	0.0	国交省歩掛
1 機械埋戻工	BH0.28m3級	1.20	m3	66.0 m3/日	0.0	国交省歩掛
1 下層路盤工	人力 t=20cm 以上	0.00	m2	64.1 m2/日	0.0	100/0.78/2
1 上層路盤工	人力 t=20cm 以下	3.00	m2	128.2 m2/日	0.0	100/0.78
1 仮表層工	人力 t≤5cm		m2	250.0 m2/日	0.0	国交省歩掛
1 仮設管布設工(人力)	PP50		m	55.6 m/日	0.0	10/0.18
1 仮設管布設工(人力)	PP40		m	71.4 m/日	0.0	10/0.14
1 仮設管布設工(人力)	PP25		m	71.4 m/日	0.0	10/0.14
1 仮設管布設工(人力)	REPCS 80A	160.10	m	111.1 m/日	1.4	10/0.09
1 継手	80A REPCS	80.00	口	90.9 口/日	0.9	10/0.11
1 継手	50A REPCS	8.00	口	250.0 口/日	0.0	10/0.04
1 継手	φ 50PP		口	25.0 口/日	0.0	1/0.04
1 継手	φ 40PP		口	33.3 口/日	0.0	1/0.03
1 継手	φ 20PP		口	33.3 口/日	0.0	1/0.03
小 計					2.3	
合 計					15.3	

実日数 昼計: 16 日数:実日数:1+準備工0.25+後片付け0.25 24

通常

交通誘導員数 = 実日数 計×3(控え1人含)
72 人とする。 全数 72 人