

下切取水場A号池排砂ポンプ他更新工事 数量一覧表

| 類別                                                                                           | 項目              | 計上等          | 適用                | 計上数量 | 単位 | 頁 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|------|----|---|
| 機器類                                                                                          | 排砂ポンプ 100A      |              |                   | 1    | 台  |   |
|                                                                                              | 圧力水ポンプ3.7Kw     |              |                   | 1    | 台  |   |
|                                                                                              | 圧力水ポンプ制御盤       |              |                   | 1    | 面  |   |
|                                                                                              |                 |              |                   |      |    |   |
| 配管資材                                                                                         | SUS架台           |              |                   | 15   | 個  |   |
|                                                                                              | 高密度ポリエチレン管      | φ150         | シングル              | 20   | m  |   |
|                                                                                              | 溶接配管用SUS管       | 100A-4.0t    | 4000L             | 3    | 本  |   |
|                                                                                              | 溶接配管用SUS継手 90°  | 100A-SUS304A |                   | 4    | 個  |   |
|                                                                                              | 溶接配管用SUS継手 45°  |              |                   | 2    | 個  |   |
|                                                                                              | 溶接配管用SUS継手 フランジ |              |                   | 8    | 枚  |   |
|                                                                                              | フランジ 接合材        | フランジパッキン     | 100A 1.0Mps GF    | 4    | 枚  |   |
|                                                                                              | フランジ 接合材        | ボルトナット       | 100A 1.0Mps 3.8kg | 4    | 組  |   |
|                                                                                              | 電線              |              | 排砂ポンプ動力用          | 30   | m  |   |
|                                                                                              | 排砂ポンプ 電気工付属品    |              |                   | 1    | 式  |   |
|                                                                                              | SUS鋼管           | 50A          |                   | 1    | 本  |   |
|                                                                                              | SUS鋼管継手 90°     | 50A          |                   | 2    | 個  |   |
|                                                                                              | 町野式消火栓バルブ       | 50A用         |                   | 1    | 個  |   |
|                                                                                              | 電線              |              | 圧力水ポンプ用           | 20   | m  |   |
|                                                                                              | 圧力水ポンプ 電気付属品    |              |                   | 1    | 式  |   |
|                                                                                              |                 |              |                   |      |    |   |
|                                                                                              |                 |              |                   |      |    |   |
|                                                                                              |                 |              |                   |      |    |   |
|                                                                                              |                 |              |                   |      |    |   |
|                                                                                              |                 |              |                   |      |    |   |
| 労務費<br>排砂ポンプ更新<br><br>排砂ポンプ清掃<br><br>排砂ポンプ撤去<br><br>既設配管撤去工<br><br>圧力水ポンプ 更新<br><br>圧力水ポンプ撤去 | 機器据付工           | 第2類 0.8t     |                   |      |    |   |
|                                                                                              | トラッククレーン運転      | 4.9t吊り       |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | ラフタークレーン運転      | 25t          |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | ポリエチレン管布設       |              |                   | 20.0 | m  |   |
|                                                                                              | 排砂ポンプ配管工        |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 排砂ポンプ電気工事       | 電気・盤接続       | 小運搬含む             | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 締切排水工           |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | ポンプ設置撤去         |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 汚泥処分工           |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 排砂ポンプ撤去工        |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | トラッククレーン運転      | 4.9t吊り       |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | ラフタークレーン運転      | 25t          |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 現場発生品運搬工        |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 排砂ポンプ配管撤去工      |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | トラッククレーン運転      | 4.9t吊り       |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | ラフタークレーン運転      | 25t          |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 既設排砂ポンプ 支障管撤去工  |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 現場発生品積込み        |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 現場発生品運搬         |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 鋼材処分費           |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 圧力水ポンプ配管工       |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 圧力水ポンプ 電気工事     |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 圧力水ポンプ 撤去工      |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | トラッククレーン運転      | 4.9t吊り       |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | ラフタークレーン運転      | 25t          |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              | 短管足場工           |              |                   | 1.0  | 式  |   |
|                                                                                              |                 |              |                   |      |    |   |
|                                                                                              |                 |              |                   |      |    |   |

# 数量計算書

[illegible]