

工事番号	0 8 水 上 第 9 6 号	牧ヶ洞浄水場 緩速ろ過砂補充修繕	仕様書			
年度	令和 8 年度	高山市 清見町牧ヶ洞 地内				
事業概要	ろ過砂補充工		設計年月日	令和 8 年 9 月 1 7 日		
	牧ヶ洞浄水場		施工方法	請 負		
	1 号池	61. 8㎡×38cm(補充量) =23. 5m3				
	2 号池	61. 8㎡×38cm(補充量) =23. 5m3	施工期間			
	3 号池	61. 8㎡×38cm(補充量) =23. 5m3				
			起工年月日	令和 8 年 1 0 月 2 7 日		
			竣工年月日	令和 9 年 1 月 3 0 日		
			歩掛適用年月日	令和 8 年 9 月 1 日		
			単価適用年月日	令和 8 年 9 月 1 日		
	起工理由	緩速ろ過池のろ過能力を維持するため、ろ過砂の補充を行う。				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：構造物工事(浄水場等)
ろ過砂補充修繕					
	1	式			
牧ヶ洞浄水場					
	1	式			
ろ過砂補充工					
	1	式			
ろ過材補充工					
	3	池			単価表(SJ0010)
ろ過砂仮置き					
	1	式			単価表(SJ0020)
ろ過砂すき取り工					
	3	池			単価表(SJ0030)
廃プラ処分工					
	1	式			単価表(SJ0040)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
役 務 費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：補正なし、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：補正なし、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

ろ過材補充工					単価表(SJ0010)
					1 池 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ろ過砂 Φ0.30～0.45mm 浄水場までの運搬費 含む	23.500	m3			TJ0010
埋戻し(施工パッケージ) 現場制約あり、土砂、締固め無し	23.500	m3			施工P単価表(CB210410-0001)
基面整正(施工パッケージ)	61.800	m2			施工P単価表(CB210080-0002)
ラフタークレーン(12t)作業料金 オペレーター付		台・日			TJ0020
合 計	1.000	池			
単位当り	1.000	池	当り		

ろ過砂仮置き					単価表(SJ0020)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ラフタークレーン（12 t）作業料金 ハーレーター付		台・日			TJ0020
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ろ過砂すき取り工					単価表(SJ0030)
					1 池 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	池			
単位当り	1.000	池	当り		

廃プラ処分工					単価表(SJ0040)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間無し、20.5km以下	0.202	t			施工P単価表(CB010410-0003)
プラ処分費(高山市丹生川町) 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	5.100	m3			ZC34050001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

役務費					単価表 (F999350001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
腸内細菌検査	5.000	検体			TJ0030
合 計	1.000	式			