工事番号	08財契第Ａ２０４号 08建維第　１６５号	事 業 名	
路河川名	市道三福寺10号線他	工 事 名	市道三福寺10号線他側溝修繕工事 仕様書
年　　度	令和０８年度	施工箇所	高山市　三福寺町地内

事業概要	施工延長　　Ｌ＝１０６．０ｍ 側溝工（可変300*400）　　Ｌ＝２０．０ｍ （PU3-300A）　　Ｌ＝７４．０ｍ （PU3-300A横断用）　　Ｌ＝１１．０ｍ 桝　工（PU用300A）　　Ａ＝　２．０基 構造物撤去工　　１式 雑工　　１式	設　計　年　月　日	令和８年１０月２１日
		施　工　方　法	請負
		施　工　期　間	123日間
		起　工　年　月　日	令和８年１１月２４日
		竣　工　年　月　日	令和９年　３月２６日
		歩掛適用年月	
		単価適用年月	
起工理由			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
市道三福寺10号線他側溝修繕工事	1	式			
土工	1	式			
土工	1	式			
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	30	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	10	m3			施工P単価表(CB210410-0002)
残土処分工	20	m3			単価表(SJ1900)
側溝工	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
側溝敷設工	1	式			
側溝敷設工（可変300*400）	20	m			単価表(SJ3000)
蓋版（ＣＯ製）［標単］ 可変勾配側溝（Ｔ－２５）、呼び名３００、設置、無・昼間、施工箇所補正無	15	枚			施工歩掛表(DC073720-0003)
鋼製蓋設置工（可変300開閉式）	5	枚			単価表(SJ3010)
側溝敷設工（PU3-300A）	74	m			単価表(SJ3100)
蓋版（ＣＯ製）［標単］ 車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５　、設置、無・昼間、施工箇所補正無	129	枚			施工歩掛表(DC073720-0006)
鋼製蓋設置工（PU3-300開閉式）	19	枚			単価表(SJ3110)
横断側溝敷設工（PU3-300A）	11	m			単価表(SJ3130)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
桝設置工（PU用300A）	2	基			単価表(SJ3200)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し　全ての費用	1	m3			施工P単価表(CB240010-0007)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し　全ての費用	4	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
舗装工	1	式			
舗装工	1	式			
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(13F)　ﾌﾟﾗﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	54	m2			施工P単価表(CB410260-0009)
上層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	47	m2			施工P単価表(CB410040-0010)
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全仕上り厚 270 mm、2層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	47	m2			施工P単価表(CB410030-0011)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 有り、28mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用	7	m2			施工P単価表(CB410010-0012)
構造物撤去工	1	式			
構造物撤去工	1	式			
構造物とりこわし工［標単］ 無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	17	m3			施工歩掛表(DC073005-0008)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	17	m3			施工P単価表(CB227010-0013)
処分費（高山市松之木町） コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	40	t			ZC29920002
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、15cm以下、全ての費用	118	m			施工P単価表(CB430510-0014)
舗装版破砕積込（小規模土工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 全ての費用	61	m2			施工P単価表(CB210720-0015)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
舗装版破砕、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、2.5km以下、全ての費用	2	m3			施工P単価表(CB227010-0016)
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	6	t			ZC29920004
雑工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通誘導警備員Ｂ					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0009)
雑工					
	1	式			
雨水排水接続工					
	1	式			単価表(SJ9000)
既設排水改良工					
	1	式			単価表(SJ9010)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
合計	1	式			
総合計					

自由勾配側溝［標単］　　施工歩掛表(DC073715-0001)

３００×４００×２０００㎜、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ１８－８－４０Ｂ
Ｂ、0.61、底部ＣＯ別途計上　　10　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[自由勾配側溝] 時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間	10.000	m			Q00103021100
道路用可変勾配側溝（縦断用　歩車道兼用）３００ 300×　400×2,000mm	5.000	本			ZC14750340
基礎コンクリート 18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用	0.650	m3			施工歩掛表(DC400110-0002)
合　計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

生コンクリート　　施工歩掛表(DC400110-0002)

18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用　　1　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
生コンクリート（高炉）					
18- 8-40BB	1.000	m3			ZC1373408B
合　計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

蓋版（ＣＯ製）［標単］　　施工歩掛表(DC073720-0003)

可変勾配側溝（Ｔ－２５）、呼び名３００　　、設置、無・昼間、施工箇所補正無　　10　枚　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労昼間	10.000	枚			Q00103030200
道路用可変勾配側溝ＣＯ蓋Ｔ－２５ ３００　400×95×500	10.000	枚			ZC14860300
合　計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）［標単］　　施工歩掛表(DC073725-0004)

その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無　　10　枚　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[蓋版]					
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
合　計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］　　施工歩掛表(DC073710-0005)

鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置　　10　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無､L=2000㎜ 1000kg/個以下､機･労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝　PU3型 (3種)　車道用 ３００Ａ　300×300×2000㎜	5.000	本			ZC1473300A
合　計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）［標単］　　施工歩掛表(DC073720-0006)

車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５　、設置、無・昼間、施工箇所補正無　　10　枚　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[蓋版] 時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労昼間	10.000	枚			Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道 ３００　412×　95×500mm	10.000	枚			ZC14830300
合　計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

Ｕ型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］　　施工歩掛表(DC073710-0007)

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下　　10　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無､L=2000㎜ 1000kg/個以下､機･労 昼間	10.000	m			Q00103011100
合　計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工［標単］　　施工歩掛表(DC073005-0008)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない　　1　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]					
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合　計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

交通誘導警備員Ｂ　　施工歩掛表(WB010212-0009)

1　人・日　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員Ｂ		人			RW1045
合　計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

構造物とりこわし工［標単］　　施工歩掛表(DC073005-0010)

無筋構造物、人力施工、無・昼間　　1　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]					
人力施工､時間的制約 無､機･労 昼間	1.000	m3			Q00106010200
合　計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

残土処分工　　単価表(SJ1900)

10　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間有り、7.0km以下	10.000	m3			施工P単価表(CB210110-0003)
残土処分費 改良土センター	12.000	m3			TJ1020
合　計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

側溝敷設工（可変300*400）　　単価表(SJ3000)

10　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
自由勾配側溝［標単］ ３００×４００×２０００㎜、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ	10.000	m			施工歩掛表(DC073715-0001)
合　計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼製蓋設置工（可変300開閉式）　　単価表(SJ3010)

10　枚　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
蓋版（鋼製）［標単］ その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・	10.000	枚			施工歩掛表(DC073725-0004)
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（可変300） 細目 110° 開閉式 T-25	10.000	枚			TJ3010
合　計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

側溝敷設工（PU3-300A）　　単価表(SJ3100)

10　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
U型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ 鉄筋コンクリート側溝３種、Ｗ３００×ｈ３００×２０００㎜、施工箇所補	10.000	m			施工歩掛表(DC073710-0005)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無	0.560	m3			施工P単価表(CB240010-0004)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	m2			施工P単価表(CB240210-0005)
合　計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼製蓋設置工（PU3-300開閉式）　　単価表(SJ3110)

10　枚　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
蓋版（鋼製）［標単］ その他の側溝蓋、ＪＩＳＡ５３４６相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・	10.000	枚			施工歩掛表(DC073725-0004)
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（PU3-300） 細目 110° 開閉式 T-25	10.000	枚			TJ3110
合　計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

横断側溝敷設工 (PU3-300A)　　単価表(SJ3130)

10　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
U型側溝L＝２０００㎜［標単］ 鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、	10.000	m			施工歩掛表(DC073710-0007)
横断用側溝(PU3-300A) 角欠防止付き T-25 細目	5.000	本			TJ3030
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無	0.680	m3			施工P単価表(CB240010-0004)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	m2			施工P単価表(CB240210-0005)
合　計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

桝設置工 (PU用300A)　　単価表(SJ3200)

1　基　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付、80kgを超え200kg以下、基礎砕石無し、全ての費用	1.000	基			施工P単価表(CB222800-0006)
PU桝300A 正方形・角欠け防止付・110° 開閉式・細目	1.000	基			TJ3200
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無	0.010	m3			施工P単価表(CB240010-0007)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無	0.040	m3			施工P単価表(CB240010-0004)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.250	m2			施工P単価表(CB240210-0005)
合　計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

雨水排水接続工　　単価表(SJ9000)

1　式　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 削孔径：60mm以上64mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表(CB224430-0017)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 削孔径：64mm以上77mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	2.000	孔			施工P単価表(CB224430-0018)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 削孔径：90mm以上100mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表(CB224430-0019)
一般管（ＶＰ）　直管 φ　50 × 4,000 mm	0.100	本			ZA71240050
ＴＳソケット Ａ形 φ　50 mm	1.000	個			ZA71550050
一般管（ＶＰ）　直管 φ　75 × 4,000 mm	0.200	本			ZA71240075
ＴＳソケット Ａ形 φ　75 mm	2.000	個			ZA71550075
一般管（ＶＰ）　直管 φ 100 × 4,000 mm	0.100	本			ZA71240100

雨水排水接続工　　単価表(SJ9000)

1　式　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
ＴＳソケット Ａ形 φ 100 mm	1.000	個			ZA71550100
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

既設排水改良工　　単価表(SJ9010)

1　式　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工［標単］ 無筋構造物、人力施工、無・昼間	0.300	m3			施工歩掛表(DC073005-0010)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全て	0.300	m3			施工P単価表(CB227010-0013)
処分費（高山市松之木町） コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	0.700	t			ZC29920002
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小型構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無	0.200	m3			施工P単価表(CB240010-0007)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠、小型構造物	1.000	m2			施工P単価表(CB240210-0020)
合　計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		