工事番号	08財契第 A217 号 08建維第　171 号	事 業 名			
路河川名		工 事 名	河川浚渫（内垣内谷川）工事　　仕様書		
年　　度	令和０８年度	施工箇所	高山市　新宮町　地内		
事 業 概 要	施工延長　L=364.0m 除草工　A=1,195m2 浚渫工　V=1,371m3 仮設工　N=1式			設　計　年　月　日	令和８年１１月　２日
				施　工　方　法	請負
				施　工　期　間	
				起　工　年　月　日	令和８年１２月　８日
				竣　工　年　月　日	令和９年　３月１９日
				歩 掛 適 用 年 月	
				単 価 適 用 年 月	
起工理由					

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
01:本工事費					工種区分：河川工事
内垣内谷川	1	式			
準備工	1	式			
除草工	1	式			
除草（堤防除草工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)、飛散防止措置無し	1,200	m2			施工P単価表(CB320010-0001)
集草（堤防除草工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 人力	1,200	m2			施工P単価表(CB320030-0002)
積込・荷卸(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)	1,200	m2			施工P単価表(CB320040-0003)
小型不整地運搬車運搬	14	m3			施工歩掛表(DF020305-0001)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
小型不整地運搬車運搬					
	7	m3			施工歩掛表(DF020305-0003)
小型不整地運搬車運搬					
	11	m3			施工歩掛表(DF020305-0004)
積込・荷卸(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
	1,200	m2			施工P単価表(CB320040-0003)
運搬（堤防除草）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
梱包無し、DID区間有り、10.0km以下、全ての費用	1,200	m2			施工P単価表(CB320050-0004)
木くず等処理費（高山市松倉町）					
刈草	11	t			ZC37150004
河川浚渫工					
	1	式			
掘削					
	1	式			
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
土砂、ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ、押土無し、障害無し、5,000m3未満	1,400	m3			施工P単価表(CB210100-0005)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
土砂運搬工（不整地運搬車）					
	460	m3			施工歩掛表(WB211810-0005)
土砂運搬工（不整地運搬車）					
	250	m3			施工歩掛表(WB211810-0007)
土砂運搬工（不整地運搬車）					
	460	m3			施工歩掛表(WB211810-0008)
積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）					
土砂、土量50,000m3未満	910	m3			施工P単価表(CB210020-0006)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、0.5km以下	910	m3			施工P単価表(CB210110-0007)
積込（ルーズ）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）					
土砂、土量50,000m3未満	1,400	m3			施工P単価表(CB210020-0006)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
標準、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、3.5km以下	1,400	m3			施工P単価表(CB210110-0008)
建設発生土処分料　大山土木㈱（高山市前原町）					
ほぐし土量（第３種まで）	1,600	m3			TJ0201

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
仮設工	1	式			
仮設盛土（河川乗入れ）	1	式			
河川乗入れ　設置	1	箇所			単価表(SJ0008)
河川乗入れ　移設	1	箇所			単価表(SJ0009)
河川乗入れ　移設～処分	1	箇所			単価表(SJ0010)
大型土のう　運搬・処分	33	袋			単価表(SJ0015)
安全対策	1	式			
交通誘導	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導警備員配置					
		人			単価表(SJ0091)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：施工地域補正なし、補正しない
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
合計	1	式			
総合計					

小型不整地運搬車運搬　　施工歩掛表(DF020305-0001)

1　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
小型不整地運搬車運転		時間			施工歩掛表(KF001000-0002)
合計特殊処理	1.000	式			XQ
合　計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

小型不整地運搬車運転　　施工歩掛表(KF001000-0002)

1　時間　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
不整地運搬車賃料 騒対無/排対無/クローラ型　積載質量　2.0t		日			ZC58950020
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
運転手（特殊）		人			RW1014
合　計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

小型不整地運搬車運搬　　施工歩掛表(DF020305-0003)

1　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
小型不整地運搬車運転		時間			施工歩掛表(KF001000-0002)
合計特殊処理	1.000	式			XQ
合　計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

小型不整地運搬車運搬　　施工歩掛表(DF020305-0004)

1　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
小型不整地運搬車運転		時間			施工歩掛表(KF001000-0002)
合計特殊処理	1.000	式			XQ
合　計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

土砂運搬工（不整地運搬車）　　施工歩掛表(WB211810-0005)

100　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216710-0006)
合　計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】　　施工歩掛表(KC216710-0006)

1　日　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
不整地運搬車賃料 騒対無/排対2014/全旋回式 ダンプ全旋回式7t積級		供用日			ZC59620007
合　計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

土砂運搬工（不整地運搬車）　　施工歩掛表(WB211810-0007)

100　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216710-0006)
合　計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

土砂運搬工（不整地運搬車）　　施工歩掛表(WB211810-0008)

100　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216710-0006)
合　計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

大型土のう工　　施工歩掛表(WB252730-0009)

製作・設置、購入土、耐候性大型土のう(実数値)、5m以下、-3m以上2m以下　　10　袋　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
耐候性大型土のう	10.000	袋			ZNX91699
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216100-0010)
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】　　施工歩掛表(KC216100-0010)

1　日　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料 騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59122035
合　計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工　移設（撤去・再設置）　　施工歩掛表(WB252730-0011)

移設（撤去・再設置）、6m以下、-3m以上2m以下　　10　袋　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216100-0012)
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】　　施工歩掛表(KC216100-0012)

1　日　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59121060
合　計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工　（撤去）　　施工歩掛表(WB252730-0013)

撤去、6m以下、-3m以上2m以下　　10　袋　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216100-0014)
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】　　施工歩掛表(KC216100-0014)

1　日　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
バックホウ（クレーン付）賃料 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59121060
合　計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう処分運搬工　　施工歩掛表(DC022105-0015)

積み込み　　100　枚　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表(KC110850-0016)
合　計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

機械運転費　　施工歩掛表(KC110850-0016)

1　日　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
バックホウ機械損料		供用日			施工歩掛表(KC919582-0017)
合　計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

バックホウ機械損料　　施工歩掛表(KC919582-0017)

1　供用日　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型		供用日			MC019620
合　計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

大型土のう処分運搬工　　施工歩掛表(DC022105-0018)

運搬　　100　枚　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック運転費		時間			施工歩掛表(KC015600-0019)
合　計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ダンプトラック運転費　　施工歩掛表(KC015600-0019)

1　時間　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表(KC919514-0020)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010401
合　計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

ダンプトラック機械損料　　施工歩掛表(KC919514-0020)

1　時間　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001865
合　計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

河川乗入れ　設置　　単価表(SJ0008)

1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
大型土のう　製作・設置（購入土）	33.000	袋			単価表(SJ0011)
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 敷均し(ﾙｰｽﾞ)、10,000m3未満、障害無し	70.000	m3			施工P単価表(CB210610-0009)
盛土材 締固め後	70.000	m3			ZC12310000
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂、小規模(標準)	70.000	m3			施工P単価表(CB210020-0010)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、1.0km以下	70.000	m3			施工P単価表(CB210110-0011)
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

大型土のう　製作・設置（購入土）　　単価表(SJ0011)

1　袋　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
大型土のう工 製作・設置、購入土、耐候性大型土のう(実数値)、5m以下、-3m以上2m以	1.000	袋			施工歩掛表(WB252730-0009)
盛土材 締固め後	0.750	m3			ZC12310000
合　計	1.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

河川乗入れ　移設　　単価表(SJ0009)

1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
大型土のう工　移設（撤去・再設置） 移設（撤去・再設置）、6m以下、-3m以上2m以下	33.000	袋			施工歩掛表(WB252730-0011)
大型土のう工　（撤去） 撤去、6m以下、-3m以上2m以下	33.000	袋			施工歩掛表(WB252730-0013)
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 敷均し(ﾙｰｽﾞ)、10,000m3未満、障害無し	70.000	m3			施工P単価表(CB210610-0009)
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂、小規模(標準)	70.000	m3			施工P単価表(CB210020-0010)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、1.0km以下	70.000	m3			施工P単価表(CB210110-0011)
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

河川乗入れ　移設～処分　　単価表(SJ0010)

1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
大型土のう工　移設（撤去・再設置） 移設（撤去・再設置）、6m以下、-3m以上2m以下	33.000	袋			施工歩掛表(WB252730-0011)
大型土のう工　（撤去） 撤去、6m以下、-3m以上2m以下	33.000	袋			施工歩掛表(WB252730-0013)
整地(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 敷均し(ﾙｰｽﾞ)、10,000m3未満、障害無し	70.000	m3			施工P単価表(CB210610-0009)
積込（ルーズ）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂、小規模(標準)	70.000	m3			施工P単価表(CB210020-0010)
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、3.5km以下	70.000	m3			施工P単価表(CB210110-0012)
建設発生土処分料　大山土木㈱（高山市前原町） ほぐし土量（第３種まで）	84.000	m3			TJ0201
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

大型土のう　運搬・処分　　単価表(SJ0015)

23　袋　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
大型土のう処分運搬工 積み込み	23.000	枚			施工歩掛表(DC022105-0015)
大型土のう処分運搬工 運搬	23.000	枚			施工歩掛表(DC022105-0018)
プラ処分費（高山市丹生川町） 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1.000	m3			ZC34050001
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、3.5km以下	14.500	m3			施工P単価表(CB210110-0012)
建設発生土処分料　大山土木㈱（高山市前原町） ほぐし土量（第３種まで）	17.400	m3			TJ0201
合　計	23.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

交通誘導警備員配置　　単価表(SJ0091)

1　人　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員Ｂ		人			RW1045
合　計	1.000	人			
単位当り	1.000	人	当り		