工事番号	０８水上第１１３号	事 業 名	
路河川名		工 事 名	瓜巣配水区他減圧弁更新工事　　仕様書
年　　度	令和８年度	施工箇所	高山市　国府町　瓜巣　地内他

事業概要	配水施設 減圧弁更新 小水量対応型減圧弁（φ１００）瓜巣減圧弁　　Ｎ＝１．０基 小水量対応型減圧弁（φ７５）阿多野郷第３減圧弁　　Ｎ＝１．０基 小水量対応型減圧弁（φ１００）芦谷減圧弁　　Ｎ＝１．０基 小水量対応型減圧弁（φ１００）日面減圧弁　　Ｎ＝１．０基 小水量対応型減圧弁（φ１００）旗鉾第２減圧弁　　Ｎ＝１．０基	設計年月日	令和８年１０月２９日
		施工方法	請負
		施工期間	
		起工年月日	令和８年１２月　８日
		竣工年月日	令和９年　３月１９日
		歩掛適用年月	
		単価適用年月	

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
減圧弁更新	1	式			
阿多野郷第３減圧弁	1	式			
機器費	1	式			
小水量対応型減圧弁 75A 7.5K FCD製・内外面粉体	1	基			TJ0010
材料費	1	式			
フランジ継手材 φ75	2	組			単価表(SJ0010)
労務費	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
フランジ継手取外し工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0001)
機器据付撤去工 75A 減圧弁	1	箇所			単価表(SJ0050)
機器据付工 75A 減圧弁	1	箇所			単価表(SJ0030)
フランジ継手工 径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0003)
減圧弁調整費	1	箇所			TJ0040
瓜巣減圧弁	1	式			
機器費	1	式			
小水量対応型減圧弁 100A 10K FCD製・内外面粉体	1	基			TJ0020

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
材料費	1	式			
短面間ﾌﾗﾝｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 100A 10K	1	個			TJ0090
ストレーナー 100A 10K	1	個			TJ0100
Ｓ仕切弁 100A 10K	1	個			TJ0120
メカ形ショートフランジ 100A GP用 特殊フランジ 10K	1	個			TJ0110
フランジ継手材 φ100	5	組			単価表(SJ0020)
労務費	1	式			
フランジ継手取外し工 径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)	4	口			施工歩掛表(DW000230-0004)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
機器据付撤去工 100A 減圧弁・ストレーナー	1	箇所			単価表(SJ0070)
仕切弁撤去工（縦・横型） 径100mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0007)
小口径鋼管切断工(人力) 径100mm	1	箇所			施工歩掛表(DW000310-0008)
メカニカル継手工 径100mm、Ｕ、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし	1	口			施工歩掛表(DW000215-0009)
フランジ継手工 径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)	5	口			施工歩掛表(DW000230-0010)
機器据付工 100A 減圧弁・ストレーナー	1	箇所			単価表(SJ0045)
仕切弁設置工（縦・横型） 径100mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0011)
減圧弁調整費	1	箇所			TJ0040

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
芦谷減圧弁	1	式			
機器費	1	式			
小水量対応型減圧弁 100A 10K FCD製・内外面粉体	1	基			TJ0020
材料費	1	式			
フランジ継手材 φ100	2	組			単価表(SJ0020)
労務費	1	式			
フランジ継手取外し工 径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0004)
機器据付撤去工 100A 減圧弁	1	箇所			単価表(SJ0060)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
機器据付工					
100A 減圧弁	1	箇所			単価表(SJ0040)
フランジ継手工					
径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0010)
減圧弁調整費					
	1	箇所			TJ0040
日面減圧弁					
	1	式			
機器費					
	1	式			
小水量対応型減圧弁					
100A 7.5K FCD製・内外面粉体	1	基			TJ0030
材料費					
	1	式			
フランジ継手材					
φ100	2	組			単価表(SJ0020)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
労務費	1	式			
フランジ継手取外し工 径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0012)
機器据付撤去工 100A 減圧弁	1	箇所			単価表(SJ0060)
機器据付工 100A 減圧弁	1	箇所			単価表(SJ0040)
フランジ継手工 径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0013)
減圧弁調整費	1	箇所			TJ0040
旗鉾第２減圧弁	1	式			
機器費	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
小水量対応型減圧弁 100A 7.5K FCD製・内外面粉体	1	基			TJ0030
材料費	1	式			
フランジ継手材 φ100	2	組			単価表(SJ0020)
労務費	1	式			
フランジ継手取外し工 径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0012)
機器据付撤去工 100A 減圧弁	1	箇所			単価表(SJ0060)
機器据付工 100A 減圧弁	1	箇所			単価表(SJ0040)
フランジ継手工 径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0013)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
減圧弁調整費	1	箇所			TJ0040
仮設費	1	式			
交通管理	1	式			
交通誘導警備員Ｂ		人			RW1045
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：補正なし、補正しない

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：補正なし、補正しない
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
合計	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
総合計					

フランジ継手取外し工　　施工歩掛表(DW000230-0001)

径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)　　1　口　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

機器等据付工（第５類以外）　　施工歩掛表(DW010305-0002)

第２類、0.074　t　　1　台　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
機械設備据付工		人			RW1052
普通作業員		人			RW1002
合　計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

フランジ継手工　　施工歩掛表(DW000230-0003)

径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)　　1　口　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手取外し工　　施工歩掛表(DW000230-0004)

径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)　　1　口　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

機器等据付工（第５類以外）　　施工歩掛表(DW010305-0005)

第２類、0.087　t　　1　台　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
機械設備据付工		人			RW1052
普通作業員		人			RW1002
合　計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

機器等据付工（第５類以外）　　施工歩掛表(DW010305-0006)

第２類、0.05　t　　1　台　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
機械設備据付工		人			RW1052
普通作業員		人			RW1002
合　計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

仕切弁撤去工（縦・横型）　　施工歩掛表(DW000815-0007)

径100mm　　1　基　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合　計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

小口径鋼管切断工(人力)　　施工歩掛表(DW000310-0008)

径100mm　　1　箇所　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

メカニカル継手工　　施工歩掛表(DW000215-0009)

径100mm、U、ＵＦ、ＬＵＦ、ＵＳ形（ＳＢ、ＶＴ、ＬＳ方式）以外、なし　　1　口　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工　　施工歩掛表(DW000230-0010)

径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)　　1　口　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）　　施工歩掛表(DW000815-0011)

径100mm　　1　基　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合　計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

フランジ継手取外し工　　施工歩掛表(DW000230-0012)

径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)　　1　口　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工　　施工歩掛表(DW000230-0013)

径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)　　1　口　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手材　　単価表(SJ0010)

φ75　　1　組　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
フランジパッキン φ75	1.000	枚			TJ0060
フランジB,N φ50～100用	1.000	組			TJ0080
合　計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

機器据付撤去工　　単価表(SJ0050)

75A 減圧弁　　1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
機器等据付工（第５類以外） 第２類、0.074　t	0.600	台			施工歩掛表(DW010305-0002)
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

機器据付工　　単価表(SJ0030)

75A 減圧弁　　1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
機器等据付工（第５類以外） 第２類、0.074　t	1.000	台			施工歩掛表(DW010305-0002)
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手材　　単価表(SJ0020)

φ100　　1　組　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
フランジパッキン φ100	1.000	枚			TJ0070
フランジB,N φ50～100用	1.000	組			TJ0080
合　計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

機器据付撤去工　　単価表(SJ0070)

100A 減圧弁・ストレーナー　　1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
機器等据付工（第５類以外） 第２類、0.087　t	0.600	台			施工歩掛表(DW010305-0005)
機器等据付工（第５類以外） 第２類、0.05　t	0.600	台			施工歩掛表(DW010305-0006)
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

機器据付工　　単価表(SJ0045)

100A 減圧弁・ストレーナー　　1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
機器等据付工（第５類以外） 第２類、0.087　t	1.000	台			施工歩掛表(DW010305-0005)
機器等据付工（第５類以外） 第２類、0.05　t	1.000	台			施工歩掛表(DW010305-0006)
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

機器据付撤去工　　単価表(SJ0060)

100A 減圧弁　　1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
機器等据付工（第５類以外） 第２類、0.087　t	0.600	台			施工歩掛表(DW010305-0005)
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

機器据付工　　単価表(SJ0040)

100A 減圧弁　　1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
機器等据付工（第５類以外） 第２類、0.087　t	1.000	台			施工歩掛表(DW010305-0005)
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		