工事番号	08財契第 A221 号 08建維第　173 号	事 業 名	
路河川名	市道石浦大洞線	工 事 名	市道石浦大洞線舗装修繕工事 仕様書
年　　度	令和０８年度	施工箇所	高山市　江名子町　地内

事業概要	施工延長　L=144.0m 舗装工　表層（再生密粒度As20F）　t=5cm　A=1.123m2 基層（再生粗粒度As20）　t=5cm　A=1.120m2 不陸整正（補足材無し）　A=1.120m2 道路付属物工　区画線（実線　黄　W150）　L=144m 区画線（実線　白　W150）　L=288m 区画線（記号　白　W150）　L=33m 雑工　N=1式	設計年月日	令和８年１１月１０日
		施工方法	請負
		施工期間	
		起工年月日	令和８年１２月１５日
		竣工年月日	令和９年　３月２６日
		歩掛適用年月	
		単価適用年月	
起工理由			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
石浦大洞線	1	式			
土工	1	式			
掘削	1	式			
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂、上記以外(小規模)、標準	60	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
作業土工	1	式			
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	6	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	6	m3			施工P単価表(CB210410-0003)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
残土処理	1	式			
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 小規模、土砂(岩塊･玉石混り土含む)、DID区間無し、10.0km以下	50	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
建設発生土処分料　宮本建材㈱（高山市岩井町) ほぐし土量	60	m3			TJ0202
舗装工	1	式			
表層工	1	式			
表層（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F)、ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4、全ての費用	1,120	m2			施工P単価表(CB410260-0005)
基層（車道・路肩部）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ） 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3、全ての費用	1,120	m2			施工P単価表(CB410260-0006)
路盤工	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
不陸整正(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無し、全ての費用	1,120	m2			施工P単価表(CB410010-0007)
道路付属物工	1	式			
区画線工	1	式			
区画線設置（溶融式）［標単］ 実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗	144	m			施工歩掛表(DC072205-0001)
区画線設置（ペイント式）［標単］ 実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	288	m			施工歩掛表(DC072210-0002)
区画線設置（溶融式）［標単］ 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有	33	m			施工歩掛表(DC072205-0003)
排水構造物工	1	式			
横断暗渠	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
横断暗渠　300A	8	m			単価表(SJ0080)
桝工	1	式			
PU型側溝用集水桝（正）400A	2	基			単価表(SJ0087)
水路壁復旧工	1	式			
水路壁復旧工	1	箇所			単価表(SJ1024)
構造物取壊し工	1	式			
アスファルト舗装	1	式			
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) アスファルト	8	m			施工P単価表(CB430510-0013)

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	1,120	m2			施工P単価表(CB430310-0014)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、3.5km以下、全ての費用	56	m3			施工P単価表(CB227010-0015)
処分費（高山市松之木町） アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	132	t			ZC29920004
既設横断側溝	1	式			
構造物とりこわし工［標単］ 鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	4	m3			施工歩掛表(DC073005-0005)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、3.3km以下、全ての費用	4	m3			施工P単価表(CB227010-0016)
処分費（高山市松之木町） コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	9	t			ZC29920001
既設縦断側溝	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
構造物とりこわし工［標単］					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	0.300	m3			施工歩掛表(DC073005-0006)
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、3.3km以下、全ての費用	0.300	m3			施工P単価表(CB227010-0017)
処分費（高山市松之木町）					
コンクリート処理場 無 筋	0.600	t			ZC29920002
雑工	1	式			
側溝清掃	1	式			
側溝清掃（人力清掃工）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)					
無蓋、全ての費用	144	m			施工P単価表(CB433510-0018)
交通安全対策工	1	式			
交通整理	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
交通誘導員配置					
		日			単価表(SJ1000)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内　訳　表

名　　称	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
現場管理費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
合計	1	式			
総合計					

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0001)

実線 幅 15cm、1.5mm（標準）、黄、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	1,000.000	m			Q00101010100
路面標示用塗料 ３種１号 黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% 鉛・クロムフリー	570.000	kg			ZC41030030
プライマー 区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）［標単］　　施工歩掛表(DC072210-0002)

実線 幅 15cm、白、ﾍﾟｲﾝﾄ式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間　　1000　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)][供用区間] 実線 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 ２種Ｂ 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）［標単］　　施工歩掛表(DC072205-0003)

矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量 15～18%、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　1000　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
区画線設置工[溶融式(手動)][供用区間] 矢印･記号･文字 15cm､時間的制約 無､機･労 昼間	1,000.000	m			Q00101013100
路面標示用塗料 ３種１号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		ﾘｯﾄﾙ			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合　計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］　　施工歩掛表(DC073710-0004)

鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下　　10　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無､L=2000㎜ 1000kg/個以下､機･労 昼間	10.000	m			Q00103011100
合　計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工［標単］　　施工歩掛表(DC073005-0005)

鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない　　1　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]					
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間	1.000	m3			Q00106020100
合　計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物とりこわし工［標単］　　施工歩掛表(DC073005-0006)

無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない　　1　m3　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工[無筋構造物]					
機械施工､時間的制約 無､機･労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合　計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

横断暗渠　300A　　単価表(SJ0080)

10　m　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
U型側溝Ｌ＝２０００㎜［標単］ 鉄筋コンクリート側溝３種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、	10.000	m			施工歩掛表(DC073710-0004)
道路横断暗渠300A　T-25　300*290*995 241kg	10.000	本			TJ0022
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無	0.555	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.000	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合　計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PU型側溝用集水桝（正）400A　　単価表(SJ0087)

10　基　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
プレキャスト集水桝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 据付、200kgを超え400kg以下、基礎砕石無し、全ての費用	10.000	基			施工P単価表(CB222800-0010)
PU型側溝用 正方形型 角欠防止付 110° 開閉式Gr蓋付 普通目 T-25 400A　400*400*710　253.7kg	10.000	基			TJ0026
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無	0.500	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.900	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬	0.500	m3			施工P単価表(CB240010-0011)
合　計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

水路壁復旧工　　単価表(SJ1024)

1　箇所　　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 無筋･鉄筋構造物、人力打設、18-8-25 高炉W/C≦60、一般養生、現場内小運搬	0.100	m3			施工P単価表(CB240010-0011)
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) 一般型枠、小型構造物	1.100	m2			施工P単価表(CB240210-0012)
合　計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

交通誘導員配置　　単価表(SJ1000)

1　日　当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員Ｂ		人			RW1045
合　計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		